



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

OBRA: Reforma de Cobertura e Forro do Polo Municipal de Educação Aberta e a Distância de Iúna

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EMPRESA GG CONSTRUTORA LTDA ME

LOCAL : PARQUE DE EXPOSIÇÕES - IUNA ES

ITEM	CODIGO IOPES	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.		
					UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	10228	Demolição de forro de PVC, sem reaproveitamento	m²	280,35	3,82	1.070,94
1.2	10280	Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura	m²	366,25	4,92	1.801,95
2.0		TELHADO				
2.1	90221	Cobert. telha termoacust tipo forro aço galv trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. cor branca, face inf. plana revest. Pelicula PVC Text., incl. acess. fix. nucleo isolante poliuretano (injeção contínua) e=30mm, ref. Sto André, Eternit, Metform ou equivalente	m²	366,25	81,34	29.790,78
3.0		FORROS				
3.1	110207	Forro com placas de isopor de 2cm, cobertas com compensado 4mm, apoiado sobre ripas de paraju de 10x2cm fixadas em paredes e estrutura	m²	280,35	57,50	16.120,13
4.0		LIMPEZA				
4.1	200401	Limpeza geral da obra	m2	280,35	6,94	1.945,63

TOTAL GERAL

TOTAL ITEM	
2.872,89	
29.790,78	
16.120,13	
1.945,63	
50.729,42	