



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

ANEXO - TERMO Nº 000122/2014 - SEQUÊNCIA Nº000001421

Origem	Pregão Eletrônico Nº 000059/2014		Processo	103132/2014			
Contrato	Termo Nº 000122/2014						
Empresa	CENTRAL CONDOMÍNIOS LTDA EPP						
CNPJ	CNPJ: 39.272.380/0001-59						
Endereço	PRAÇA DOMINGOS JOSE MARTINS, 67 - de Fátima - SERRA - ES - CEP: 29330000						
Secretaria	00006 - SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS						
Local	00573 - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERV.URBANOS						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
005	002	CONJUNTO DE 02 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA TAMPA VAI-DEM 150 LITROS conjunto de 02 lixeiras para coleta seletiva tampa vai-dem com capacidade mínima de 150 litros para a soma dos dois volumes sendo ambas com a mesma capacidade fabricada em polietileno de média densidade com proteção com raios uv uma lixeira para lixo reciclável e outra para lixo não reciclável devidamente identificados com adesivos ou pintura estrutura em metalon de no mínimo 2 5 x 2 5 cm chapa 18 galvanizada pés paralelos haste no fundo para evitar que a lixeira tenha contato com o chão suporte retangular para encaixe das lixeiras as medidas deste suporte serão compatíveis com o produto ofertado sua fixação ao solo deverá ser com mínimo de 04 (quatro) chumbadores de no mínimo 15 cm toda estrutura metálica deverá ser devidamente pintada na cor preta com tinta à base de óleo resistente a chuva e sol evitando ao máximo o desgaste natural do equipamento cores: a definir		UN	150,00	326,66	48.999,00
001	005	LIXEIRA DE AÇO FIXA SUSPensa 30L cesto em aço chapa de aço perfurada com reforço de metal nas extremidades superior e inferior com capacidade de 30 litros formato cilíndrico estrutura tubular em aço carbono de no mínimo 2" e no máximo 3" chapa 18 com pintura eletrostática chapa de aço na parte superior da estrutura entre o cesto e o arco com espaço para informações (publicidade) com arte a ser encaminhada pela contratante cores: a definir medidas aproximadas: chumbadores com no mínimo 15 cm para fixação no solo estrutura tubular entre 130 cm e 150 cm contados da superfície do chão à parte mais alta do arco chapa de aço ligando as duas bases abaixo do cesto com pelo menos 5 cm chapa 18 borda inferior do cesto (fundo) a 50cm do chão placa de aço em chapa 18 fixada acima do cesto ligando uma haste a outra para aplicação de publicidade com largura aproximada de 20cm		UN	100,00	239,50	23.950,00
SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVURBANOS:						72.949,00	
SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:						72.949,00	
CENTRAL CONDOMÍNIOS LTDA EPP:						72.949,00	