



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

ANEXO - TERMO Nº 000172/2015 - SEQUÊNCIA Nº000001648

Origem		Pregão Presencial Nº 000073/2015			Processo		003097/2015	
Contrato		Termo Nº 000172/2015						
Empresa		METALURGICA DAVI BRASIL EIRELI EPP						
CNPJ		CNPJ: 17.189.023/0001-99						
Endereço		RODOVIA ES 185, KM 07, VARGEM ALEGRE, BLOCO 05 - VARGEM ALEGRE - IRUPI - ES - CEP: 29398000						
Secretaria		00006 - SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS						
Local		00573 - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERV.URBANOS						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total	
013	006	LIXEIRA DE AÇO FIXA SUSPensa 30L cesto em aço, chapa de aço perfurada, com reforço de metal nas extremidades superior e inferior, com capacidade de 30 litros, formato cilíndrico. estrutura tubular em aço carbono de no mínimo 2" e no máximo 3", chapa 18, com pintura eletrostática, chapa de aço na parte superior da estrutura entre o cesto e o arco, com espaço para informações (publicidade) com arte a ser encaminhada pela contratante. cores: a definir medidas aproximadas: chumbadores com no mínimo 15 cm para fixação no solo; estrutura tubular entre 130 cm e 150 cm, contados da superfície do chão à parte mais alta do arco; chapa de aço ligando as duas bases abaixo do cesto com pelo menos 5 cm, chapa 18; borda inferior do cesto (fundo) a 50cm do chão; placa de aço em chapa 18 fixada acima do cesto ligando uma haste a outra para aplicação de publicidade com largura aproximada de 20cm. - instalada nos locais demarcados.	METALURGI CA DAVI BRASIL	UN	5000,00	235,00	1.175.000,00	
012	007	LIXEIRA PARA CALÇADA TAMBOR RECICLÁVEL 200 LITROS COM TAMPA descrição: - tambor reaproveitado 200lts nas dimensões convencionais 85x59, com reforço nas bordas internas nas extremidas em chapa 2mm de espessura e 20mm de largura, pé de 1,2m tubo redondo de 2" com parede 2mm com chumbador em "x" de vergalhão 3/8m com 15 cm, suporte entre pé tubular e tambor em chapa 2mm com 85 cm, com tampa com puxador de 15 cm em madeira 35mm de diâmetro plastificada, descanso para tampa na posição aberta, pintura eletrostática em pó, bojo do tambor com 40cm de altura e tampa com 19cm, com adesivo de informação frontal e nas laterais conforme arte a ser fornecida pelo contratante, instalada nos locais demarcados.	METALURGI CA DAVI BRASIL	UN	5000,00	255,00	1.275.000,00	
SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVURBANOS:						2.450.000,00		
SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:						2.450.000,00		
METALURGICA DAVI BRASIL EIRELI EPP:						2.450.000,00		