



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

00001	LOTE 01					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00030109	DIVISÓRIA DRYWALL 115MM ELETRODUTOS CORRUGADOS - COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - DESCRIÇÃO: - DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO COM ESPESSURA TOTAL DA PAREDE DE 115 MM; - A PAREDE DEVERÁ CONTER PLACAS DE 12,5MM E ESPESSURA DA ESTRUTURA DE 90 MM, COM ESPAÇAMENTO ENTRE EIXO DE 600MM; - AS PLACAS DEVERÃO SER FIXADAS COM PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE ANODIZADO E JUNTAS TRATADAS COM FITAS E MASSA APROPRIADAS A DIVISÓRIA; - AS DIVISÓRIAS DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS COM SELADORA, EM SEGUIDA RECEBER DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, DEPOIS DEVERÃO SER LIXADAS, NOVAMENTE APLICADA SELADORA E POR FIM PINTADA COM DUAS DEMÃOS DE TINTA PVA (TINTA DE PRIMEIRA LINHA); - INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS CORRUGADOS PRODUZIDOS EM PVC ANTI-CHAMA DE 1 POLEGADA SENDO UMA PARA REDE ELÉTRICA E OUTRA PARA REDE LÓGICA, PODENDO EM CASOS ESPECÍFICOS UTILIZAR 4 ELETRODUTOS, PARA ATENDER PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÃO; - INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.	M ²	800,00			
00030108	DIVISÓRIA DRYWALL 95MM MANTA NÃO COMBUSTÍVEL - COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - DESCRIÇÃO: - DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO COM ESPESSURA TOTAL DA PAREDE DE 95 MM; - A PAREDE DEVERÁ CONTER PLACAS DE 12,5MM E ESPESSURA DA ESTRUTURA DE 70 MM, COM ESPAÇAMENTO ENTRE EIXO DE 600MM; - AS PLACAS DEVERÃO SER FIXADAS COM PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE ANODIZADO E JUNTAS TRATADAS COM FITAS E MASSA APROPRIADAS A DIVISÓRIA; - AS DIVISÓRIAS DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS COM SELADORA, EM SEGUIDA RECEBER DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, DEPOIS DEVERÃO SER LIXADAS, NOVAMENTE APLICADA SELADORA E POR FIM PINTADA COM DUAS DEMÃOS DE TINTA PVA (TINTA DE PRIMEIRA LINHA); - INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS CORRUGADOS PRODUZIDOS EM PVC ANTI-CHAMA DE 1 POLEGADA SENDO UMA PARA REDE ELÉTRICA E OUTRA PARA REDE LÓGICA, PODENDO EM CASOS ESPECÍFICOS UTILIZAR 4 ELETRODUTOS, PARA ATENDER PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÃO; - INSTALAÇÃO DE MANTA NÃO COMBUSTÍVEL PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO E TÉRMICO ENTRE AS PLACAS, NA DENSIDADE DE 50MM, COM ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO, ANTI-MOFO, ANTIALÉRGICO E ANTICHAMAS.	M ²	800,00			
00030117	CAIXA DE LUZ PARA DRYWALL 4" X 2" - COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - DESCRIÇÃO: - DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA PAREDES DE GESSO ACARTONADO, MEDINDO 4 X 2;	UN	1.500,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

	- INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.					
00030118	CAIXA DE LUZ PARA DRYWALL 4" X 4" - COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - DESCRIÇÃO: - DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA PAREDES DE GESSO ACARTONADO, MEDINDO 4 X 4; - INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.	UN	600,00			
00030107	DIVISÓRIA DRYWALL 95MM ELETRODUTOS CORRUGADOS - COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - DESCRIÇÃO: - DIVISÓRIA DRYWALL DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO COM ESPESSURA TOTAL DA PAREDE DE 95 MM; - A PAREDE DEVERÁ CONTER PLACAS DE 12,5MM E ESPESSURA DA ESTRUTURA DE 70MM, COM ESPAÇAMENTO ENTRE EIXO DE 600MM; - AS PLACAS DEVERÃO SER FIXADAS COM PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE ANODIZADO E JUNTAS TRATADAS COM FITAS E MASSA APROPRIADAS A DIVISÓRIA; - AS DIVISÓRIAS DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS COM SELADORA, EM SEGUIDA RECEBER DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, DEPOIS DEVERÃO SER LIXADAS, NOVAMENTE APLICADA SELADORA E POR FIM PINTADA COM DUAS DEMÃOS DE TINTA PVA (TINTA DE PRIMEIRA LINHA); - INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS CORRUGADOS PRODUZIDOS EM PVC ANTI-CHAMA DE 1 POLEGADA SENDO UMA PARA REDE ELÉTRICA E OUTRA PARA REDE LÓGICA, PODENDO EM CASOS ESPECÍFICOS UTILIZAR 4 ELETRODUTOS, PARA ATENDER PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÃO.	M ²	3.000,00			
00030110	DIVISÓRIA DRYWALL 115MM MANTA NÃO COMBUSTÍVEL - COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - DESCRIÇÃO: - DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO COM ESPESSURA TOTAL DA PAREDE DE 115 MM; - A PAREDE DEVERÁ CONTER PLACAS DE 12,5MM E ESPESSURA DA ESTRUTURA DE 90 MM, COM ESPAÇAMENTO ENTRE EIXO DE 600MM; - AS PLACAS DEVERÃO SER FIXADAS COM PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE ANODIZADO E JUNTAS TRATADAS COM FITAS E MASSA APROPRIADAS A DIVISÓRIA; - AS DIVISÓRIAS DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS COM SELADORA, EM SEGUIDA RECEBER DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, DEPOIS DEVERÃO SER LIXADAS, NOVAMENTE APLICADA SELADORA E POR FIM PINTADA COM DUAS DEMÃOS DE TINTA PVA (TINTA DE PRIMEIRA LINHA); - INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS CORRUGADOS PRODUZIDOS EM PVC ANTI-CHAMA DE 1 POLEGADA SENDO UMA PARA REDE ELÉTRICA E OUTRA PARA REDE LÓGICA, PODENDO EM CASOS ESPECÍFICOS UTILIZAR 4 ELETRODUTOS, PARA ATENDER PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÃO; - INSTALAÇÃO DE MANTA NÃO COMBUSTÍVEL PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO E TÉRMICO ENTRE AS PLACAS, NA DENSIDADE DE 50MM, COM ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO, ANTI-MOFO, ANTIALÉRGICO E ANTICHAMAS;	M ²	250,00			

Comissão Permanente de Licitação

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Central - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23

Telefax: (28) 3545- 3066 - Email: licitacao@iuna.es.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

	- INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.					
00030112	PORTAS E ADUELAS PARA DIVISÓRIAS DRYWALL ADUELAS DE 115MM - COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - DESCRIÇÃO: - PORTAS MEDINDO 2,10M X 0,80M (A X L), CHAPADA DE MADEIRA ANGELIM LISA; - ALISAR DE 7 MM EM ANGELIM; - ADUELAS COM ESPESSURA DE 115MM; - FECHADURAS DE ALAVANCA E DOBRADIÇAS; - LIXADAS, SELADAS, APLICAÇÃO DE VERNIZ OU TINTA PVA (A SER DEFINIDA); - INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.	UN	150,00			
00030111	PORTAS E ADUELAS PARA DIVISÓRIAS DRYWALL ADUELAS DE 95MM - COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - DESCRIÇÃO: - PORTAS MEDINDO 2,10M X 0,80M (A X L), CHAPADA DE MADEIRA ANGELIM LISA; - ALISAR DE 7 MM EM ANGELIM; - ADUELAS COM ESPESSURA DE 95MM; - FECHADURAS DE ALAVANCA E DOBRADIÇAS; - LIXADAS, SELADAS, APLICAÇÃO DE VERNIZ OU TINTA PVA (A SER DEFINIDA); - INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.	UN	200,00			
Quantidade			7.300,00	Valor Total do Lote		
00002	LOTE 02					
<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00030124	PORTA EM PAINEL CELULAR - COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - DESCRIÇÃO: - CHAPA DURA DE FIBRAS DE EUCALIPTO Prensada com acabamento em resina melamínica de baixa pressão, resistência superficial à abrasão e aos impactos e riscos; - MEDIDAS DO PAINEL 35MM X 0,820MM X 2.110MM; - AS PORTAS DEVERÃO SER FORNECIDAS COM MIOLO MSO (HONEY COMB), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS COLMEIAS; - FERRAGENS EM AÇO NAVAL; - COR DA PORTA E FERRAGENS SERÁ DEFINHADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA, CONFORME NECESSIDADES INDIVIDUAIS; - INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.	UN	150,00			
00030123	DIVISÓRIA EM PAINEL CELULAR 35MM X 1.202MM X 2.110MM - COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - DESCRIÇÃO: - CHAPA DURA DE FIBRAS DE EUCALIPTO Prensada com acabamento em resina melamínica de baixa pressão, resistência superficial à abrasão e aos impactos e riscos; - MEDIDAS DO PAINEL 35MM X 1.202MM X 2.110MM;	M ²	1.300,00			

Comissão Permanente de Licitação

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Central - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23

Telefax: (28) 3545- 3066 - Email: licitacao@iuna.es.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

	<p>- OS PAINÉIS DEVERÃO SER FORNECIDOS COM MIOLO MSO (HONEY COMB), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUI-LOS NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS COLMEIAS;</p> <p>- FERRAGENS EM AÇO NAVAL;</p> <p>- A COR DA DIVISÓRIA E FERRAGENS SERÃO DEFINIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA, CONFORME NECESSIDADES INDIVIDUAIS;</p> <p>- INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.</p>					
00030116	<p>RODAPÉ DE GRANITO - COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO -</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <p>- COR PRETO, ALTURA DE 7CM, ESPESSURA DE 2,5CM;</p> <p>- INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.</p>	M	3.000,00			
00030119	<p>CAIXA DE PASSAGEM PEQUENA - COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO -</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <p>- DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA PAREDES DE GESSO ACARTONADO COM A FUNÇÃO DE PERMITIR A PASSAGEM, DERIVAÇÃO E ACESSO AS REDES ELÉTRICAS E LÓGICA, PERMITINDO MANUTENÇÕES PERIÓDICAS NO CABEAMENTO;</p> <p>- EM PVC ISOLANTE ANTICHAMAS, DE EMBUTIR, COM 140MM X 150MM X 75MM (A X L X C);</p> <p>- INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.</p>	UN	150,00			
00030120	<p>CAIXAS DE PASSAGEM GRANDE - COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO -</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <p>- DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA PAREDES DE GESSO ACARTONADO COM A FUNÇÃO DE PERMITIR A PASSAGEM, DERIVAÇÃO E ACESSO AS REDES ELÉTRICAS E LÓGICA, PERMITINDO MANUTENÇÕES PERIÓDICAS NO CABEAMENTO;</p> <p>- EM PVC ISOLANTE ANTICHAMAS, DE EMBUTIR, COM 310MM X 330MM X 75MM (A X L X C);</p> <p>- INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.</p>	UN	150,00			
00030113	<p>FORRO MINERAL REMOVÍVEL COM FERRAGENS -</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <p>- FORRO NÃO COMBUSTÍVEL, COM BORDA REBAIXADA NA COR BRANCA, ESPESSURA DE 19MM, NCR 0,65;</p> <p>- PERFIL NA COR BRANCO PRINCIPAL DE 24MM, COMPRIMENTO DE 3.750 MM, TRAVESSAS 625 MM, CLICADAS A 625MM X 625MM, CANTONEIRAS 19MM X 24MM;</p> <p>- INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS, COM ESPESSURA DO FORRO 19 MM, NCR 0,65;</p> <p>- INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.</p>	M ²	3.500,00			
00030122	<p>LUMINÁRIA ALETADA 2 X 16W/18W/20W -</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <p>- LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM ALETAS CROMADAS;</p> <p>- COM DIMENSÕES DE 31CM X 62CM (L X C);</p> <p>- DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA FORROS</p>	UN	130,00			

Comissão Permanente de Licitação

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Central - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23

Telefax: (28) 3545- 3066 - Email: licitacao@iuna.es.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

	REBAIXADOS; INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.					
00030121	LUMINÁRIA ALETADA 4 X 16W/18W/20W - DESCRIÇÃO: - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM ALETAS CROMADAS; COM DIMENSÕES DE 62CM X 62CM (L X C); - DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA FORROS REBAIXADOS; - INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.	UN	350,00			
00030114	MANTA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO E TÉRMICO - DESCRIÇÃO: - MANTA NÃO COMBUSTÍVEL COM DENSIDADE DE 75MM, ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO, ANTI-MOFO, ANTIALÉRGICO ANTICHAMAS; - INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.	M ²	3.500,00			
00030115	VIDRO TEMPERADO 5MM - DESCRIÇÃO: - VIDRO 5MM TRANSPARENTE TEMPERADO, INSTALADO COM FERRAGENS CROMADAS APROPRIADAS AO SERVIÇO A SER EXECUTADO; - INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.	M ²	200,00			
00030125	VIDRO LISO 4MM - COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - DESCRIÇÃO: - VIDRO LISO INCOLOR DE 4MM, INSTALADO CONFORME AS NECESSIDADES DA MONTAGEM DAS DIVISÓRIAS EM PAINEL CELULAR; - INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.	M ²	100,00			
00030128	DIVISÓRIA 114,5 MM DRYWALL COM PLACAS CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADAS - COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - DIVISÓRIA DRYWALL COM PLACAS CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADAS FERRAGENS STEEL FRAMING. DIVISÓRIA EM PLACA CIMENTÍCIA NA PARTE EXTERNA E PLACA EM GESSO ACARTONADO NA PARTE INTERNA, COM ESPESSURA TOTAL DA PAREDE DE 114,5 MM; A PAREDE DEVERÁ CONTER PLACAS CIMENTÍCIA DE 12MM DE ESPESSURA NA PARTE EXTERNA E PLACA DE GESSO ACARTONADO DE 12,5MM DE ESPESSURA NA PARTE INTERNA, COM ESPESSURA DA ESTRUTURA DE 70MM E ESPAÇAMENTO ENTRE EIXO DE 400MM; AS FERRAGENS DEVERÃO SER DE STEEL FRAME COM 0,95MM DE ESPESSURA, LÃ DE VIDRO COM DENSIDADE DE 14 KG/M3 E ESPESSURA DE 50MM, DEVERÁ POSSUIR ISOLAMENTO ACÚSTICO, BANDA ACÚSTICA/TYVEK; AS PLACAS DEVERÃO SER FIXADAS COM PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA TROMBETA, PONTA BROCA COM ASAS, ANODIZADO E JUNTAS TRATADAS COM FITAS E MASSA APROPRIADAS A DIVISÓRIA NA ÁREA EXTERNA E	M ²	3.000,00			

Comissão Permanente de Licitação

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Central - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3066 - Email: licitacao@iuna.es.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

	<p>INTERNA, CONFORME SISTEMA NORMALIZADO E RECOMENDADO PELO FABRICANTE, TANTO PARA PLACA CIMENTÍCIA COMO PARA GESSO ACARTONADO;</p> <p>ACABAMENTO PARTE INTERNA: AS DIVISÓRIAS DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS COM SELADORA, EM SEGUIDA RECEBER DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, DEPOIS DEVERÃO SER LIXADAS, NOVAMENTE APLICADA SELADORA E POR FIM PINTADAS COM DUAS DEMÃOS DE TINTA PVA (TINTA DE PRIMEIRA LINHA);</p> <p>ACABAMENTO PARTE EXTERNA: O ESPAÇAMENTO ENTRE AS PLACAS DEVERÁ SER DE 3MM, A JUNTA DEVERÁ ESTAR LIMPA PARA PERFEITA ADERÊNCIA DO SELANTE, QUE DEVERÁ SER APLICADO. JUNTAS COM BAIXO RELEVO DEVERÁ SER FEITA A DEPOSIÇÃO DIRETA DE UMA FINA CAMADA DE SELANTE, JUNTAS NIVELADAS DEVERÁ SER INSERIDO UM CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO OU SIMILAR, A CABEÇA DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS PLACAS DEVERÃO SER TRATADOS COM MASSA PARA JUNTAS EM DUAS DEMÃOS COM ESPAÇAMENTO DE CURA ENTRE ELAS DE 4 HORAS, APÓS A SECAGEM OS PONTOS DE MASSA DEVERÃO SER LIXADOS PARA ELIMINAR SALIÊNCIAS E REBARBAS, TRATAMENTO DE JUNTAS INVISÍVEL, PINTURA COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA (TINTA DE PRIMEIRA LINHA);</p> <p>INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS CORRUGADOS PRODUZIDOS EM PVC ANTI-CHAMA DE 1 POLEGADA SENDO UMA PARA REDE ELÉTRICA E OUTRA PARA REDE LÓGICA, PODENDO EM CASOS ESPECÍFICOS UTILIZAR 4 ELETRODUTOS, PARA ATENDER PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÃO.</p>				
00030127	<p>DIVISÓRIA 90,5 MM DRYWALL COM PLACAS CIMENTICIA IMPERMEABILIZADAS - COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - DIVISÓRIA DRYWALL COM PLACAS CIMENTICIA IMPERMEABILIZADAS FERRAGENS STEEL FRAMING.</p> <p>DIVISÓRIA EM PLACA CIMENTÍCIA NA PARTE EXTERNA E PLACA EM GESSO ACARTONADO NA PARTE INTERNA, COM ESPESSURA TOTAL DA PAREDE DE 90,5 MM;</p> <p>A PAREDE DEVERÁ CONTER PLACAS CIMENTÍCIA DE 8MM DE ESPESSURA NA PARTE EXTERNA E PLACA DE GESSO ACARTONADO DE 12,5MM DE ESPESSURA NA PARTE INTERNA, COM ESPESSURA DA ESTRUTURA DE 70MM E ESPAÇAMENTO ENTRE EIXO DE 400MM;</p> <p>AS FERRAGENS DEVERÃO SER DE STEEL FRAME COM 0,95MM DE ESPESSURA, LÃ DE VIDRO COM DENSIDADE DE 14 KG/M3 E ESPESSURA DE 50MM, DEVERÁ POSSUIR ISOLAMENTO ACÚSTICO, BANDA ACÚSTICA/TYVEK;</p> <p>AS PLACAS DEVERÃO SER FIXADAS COM PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA TROMBETA, PONTA BROCA COM ASAS, ANODIZADO E JUNTAS TRATADAS COM FITAS E MASSA APROPRIADAS A DIVISÓRIA NA ÁREA EXTERNA E INTERNA, CONFORME SISTEMA NORMALIZADO E RECOMENDADO PELO FABRICANTE, TANTO PARA PLACA CIMENTÍCIA COMO PARA GESSO ACARTONADO;</p>	M ²	1.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO 01 - B - LOTES

<p>ACABAMENTO PARTE INTERNA: AS DIVISÓRIAS DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS COM SELADORA, EM SEGUIDA RECEBER DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, DEPOIS DEVERÃO SER LIXADAS, NOVAMENTE APLICADA SELADORA E POR FIM PINTADAS COM DUAS DEMÃOS DE TINTA PVA (TINTA DE PRIMEIRA LINHA);</p> <p>ACABAMENTO PARTE EXTERNA: O ESPAÇAMENTO ENTRE AS PLACAS DEVERÁ SER DE 3MM, A JUNTA DEVERÁ ESTAR LIMPA PARA PERFEITA ADERÊNCIA DO SELANTE, QUE DEVERÁ SER APLICADO. JUNTAS COM BAIXO RELEVO DEVERÁ SER FEITA A DEPOSIÇÃO DIRETA DE UMA FINA CAMADA DE SELANTE, JUNTAS NIVELADAS DEVERÁ SER INSERIDO UM CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO OU SIMILAR, A CABEÇA DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS PLACAS DEVERÃO SER TRATADOS COM MASSA PARA JUNTAS EM DUAS DEMÃOS COM ESPAÇAMENTO DE CURA ENTRE ELAS DE 4 HORAS, APÓS A SECAGEM OS PONTOS DE MASSA DEVERÃO SER LIXADOS PARA ELIMINAR SALIÊNCIAS E REBARBAS, TRATAMENTO DE JUNTAS INVISÍVEL, PINTURA COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA (TINTA DE PRIMEIRA LINHA);</p> <p>INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS CORRUGADOS PRODUZIDOS EM PVC ANTI-CHAMA DE 1 POLEGADA SENDO UMA PARA REDE ELÉTRICA E OUTRA PARA REDE LÓGICA, PODENDO EM CASOS ESPECÍFICOS UTILIZAR 4 ELETRODUTOS, PARA ATENDER PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÃO.</p>					
Quantidade		16.530,00		Valor Total do Lote	
		Valor Total Geral			