



Prefeitura Municipal de Lúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Lúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO

Processo Nº 000862/2017

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
00001	00013190	<p>CONFECCAO DE GRADES/PORTOES - INCLUINDO TRINCOS, DOBRADICAS E ASTES DE FIXACAO - SEDE</p> <p>para utilização em proteção de janelas e portas, bem como, confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora ficara responsavel pela instalação, podendo sub contratar quando nos casos de alvenaria, ficando assim a contratada isenta de apresentação de documentos que comprovem seu vinculo com construção civil, e pelo fornecimento de todos os materiais necessários bem como todas as ferramentas pertinentes a sua perfeita instalação.</p> <p>a instalação ocorrerá na sede do município.</p> <p>os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas características abaixo:</p> <p>bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado; barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com espaçamento de 50 cm entre elas; barras verticais em barra redonda 3/8" com espaçamento de 10 cm entre elas; suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de 50 cm entre eles; pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e posterior aplicação de pintura em esmalte sintetico a base de oleo na cor branca.</p> <p>considerando o padrão de qualidade esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses contados a partir da instalação, contra defeitos de fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao solicitado.</p>	M²	1210	147,99	179.067,90
00002	00016474	<p>CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS, DOBRADICAS - BOM SUCESSO</p> <p>emef bonussucesso - 6 km de distância em relação a sede do município.</p> <p>para utilização em proteção de janelas e portas, bem como, confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora ficara responsavel pela instalação, podendo sub contratar quando nos casos de alvenaria, ficando assim a contratada isenta de apresentação de documentos que comprovem seu vinculo com construção civil, e pelo fornecimento de todos os materiais necessários bem como todas as ferramentas pertinentes a sua perfeita instalação.</p> <p>os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas características abaixo:</p> <p>bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado; barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com espaçamento de 50 cm entre elas; barras verticais em barra redonda 3/8" com espaçamento de 10 cm entre elas; suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de 50 cm entre eles; pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e posterior aplicação de pintura em esmalte sintetico a base de oleo na cor branca.</p> <p>considerando o padrão de qualidade esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses contados a partir da instalação, contra defeitos de fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao solicitado.</p>	M²	50	166,32	8.316,00
00003	00017465	<p>CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS, DOBRADICAS - CEI HELENA VIEIRA DE MORAES - SEDE</p> <p>descrição:</p> <p>para utilização em proteção de janelas e portas, bem como, confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora ficara responsavel pela instalação, podendo sub contratar quando nos casos de alvenaria, ficando assim a contratada isenta de apresentação de documentos que comprovem seu vinculo com construção civil, e pelo fornecimento de</p>	M²	200	180,00	36.000,00



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO

Processo Nº 000862/2017

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		<p>todos os materiais necessários bem como todas as ferramentas pertinentes a sua perfeita instalação.</p> <p>os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas características abaixo: bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado; barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com espaçamento de 50 cm entre elas; barras verticais em barra redonda 3/8" com espaçamento de 10 cm entre elas; suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de 50 cm entre eles; pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e posterior aplicação de pintura em esmalte sintético a base de óleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses contados a partir da instalação, contra defeitos de fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao solicitado.</p>				
00004	00016475	<p>CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS, DOBRADICAS - CEI JOAQUIM CEZAR cei joaquim cezar - 5 km de distância em relação a sede do município.</p> <p>para utilização em proteção de janelas e portas, bem como, confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora ficara responsável pela instalação, podendo sub contratar quando nos casos de alvenaria, ficando assim a contratada isenta de apresentação de documentos que comprovem seu vinculo com construção civil, e pelo fornecimento de todos os materiais necessários bem como todas as ferramentas pertinentes a sua perfeita instalação.</p> <p>os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas características abaixo: bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado; barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com espaçamento de 50 cm entre elas; barras verticais em barra redonda 3/8" com espaçamento de 10 cm entre elas; suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de 50 cm entre eles; pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e posterior aplicação de pintura em esmalte sintético a base de óleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses contados a partir da instalação, contra defeitos de fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao solicitado.</p>	M²	87	166,32	14.469,84
00005	00017466	<p>CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS, DOBRADICAS - CEI VOVÓ ORCÍLIA - SEDE</p> <p>descrição: para utilização em proteção de janelas e portas, bem como, confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora ficara responsável pela instalação, podendo sub contratar quando nos casos de alvenaria, ficando assim a contratada isenta de apresentação de documentos que comprovem seu vinculo com construção civil, e pelo fornecimento de todos os materiais necessários bem como todas as ferramentas pertinentes a sua perfeita instalação.</p> <p>os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas características abaixo: bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado; barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com espaçamento de 50 cm entre elas;</p>	M²	100	180,00	18.000,00



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO

Processo Nº 000862/2017

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		barras vesticais em barra redonda 3/8" com espaçamento de 10 cm entre elas; suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de 50 cm entre eles; pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e posterior aplicação de pintura em esmalte sintético a base de óleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses contados a partir da instalação, contra defeitos de fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao solicitado.				
00006	00017459	CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS, DOBRADICAS - EMEF DEOLINDA AMORIM DE OLIVEIRA - SEDE descrição: para utilização em proteção de janelas e portas, bem como, confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora ficará responsável pela instalação, podendo sub contratar quando nos casos de alvenaria, ficando assim a contratada isenta de apresentação de documentos que comprovem seu vínculo com construção civil, e pelo fornecimento de todos os materiais necessários bem como todas as ferramentas pertinentes a sua perfeita instalação. os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas características abaixo: bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado; barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com espaçamento de 50 cm entre elas; barras vesticais em barra redonda 3/8" com espaçamento de 10 cm entre elas; suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de 50 cm entre eles; pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e posterior aplicação de pintura em esmalte sintético a base de óleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses contados a partir da instalação, contra defeitos de fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao solicitado.	M²	150	180,00	27.000,00
00007	00017461	CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS, DOBRADICAS - EMEF DR. NAGEM ABIKAHIR - SEDE descrição: para utilização em proteção de janelas e portas, bem como, confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora ficará responsável pela instalação, podendo sub contratar quando nos casos de alvenaria, ficando assim a contratada isenta de apresentação de documentos que comprovem seu vínculo com construção civil, e pelo fornecimento de todos os materiais necessários bem como todas as ferramentas pertinentes a sua perfeita instalação. os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas características abaixo: bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado; barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com espaçamento de 50 cm entre elas; barras vesticais em barra redonda 3/8" com espaçamento de 10 cm entre elas; suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de 50 cm entre eles; pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e posterior aplicação de pintura em esmalte sintético a base de óleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses contados a partir da instalação, contra defeitos de	M²	200	166,38	33.276,00



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO

Processo Nº 000862/2017

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao solicitado.				
00008	00017464	<p>CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS, DOBRADICAS - EMEF LENILCE HERINGER CESAR RAMOS</p> <p>descrição: localizada no córrego santo antonio, a 05 km da sede. para utilização em proteção de janelas e portas, bem como, confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora ficara responsavel pela instalação, podendo sub contratar quando nos casos de alvenaria, ficando assim a contratada isenta de apresentação de documentos que comprovem seu vinculo com construção civil, e pelo fornecimento de todos os materiais necessários bem como todas as ferramentas pertinentes a sua perfeita instalação.</p> <p>os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas características abaixo: bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado; barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com espaçamento de 50 cm entre elas; barras verticais em barra redonda 3/8" com espaçamento de 10 cm entre elas; suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de 50 cm entre eles; pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e posterior aplicação de pintura em esmalte sintetico a base de oleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses contados a partir da instalação, contra defeitos de fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao solicitado.</p>	M²	50	180,00	9.000,00
00009	00017463	<p>CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS, DOBRADICAS - EMEF MARIA SCARDINI JUSTO</p> <p>descrição: localizada no córrego boa sorte, a 09km da sede. para utilização em proteção de janelas e portas, bem como, confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora ficara responsavel pela instalação, podendo sub contratar quando nos casos de alvenaria, ficando assim a contratada isenta de apresentação de documentos que comprovem seu vinculo com construção civil, e pelo fornecimento de todos os materiais necessários bem como todas as ferramentas pertinentes a sua perfeita instalação.</p> <p>os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas características abaixo: bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado; barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com espaçamento de 50 cm entre elas; barras verticais em barra redonda 3/8" com espaçamento de 10 cm entre elas; suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de 50 cm entre eles; pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e posterior aplicação de pintura em esmalte sintetico a base de oleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses contados a partir da instalação, contra defeitos de fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao solicitado.</p>	M²	50	180,00	9.000,00
00010	00017460	<p>CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS, DOBRADICAS - EMEF TERRA CORRIDA</p> <p>descrição: emef terra corrida - localizada à 12km de distância da sede.</p>	M²	50	183,05	9.152,50



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO

Processo Nº 000862/2017

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		<p>para utilização em proteção de janelas e portas, bem como, confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora ficara responsavel pela instalação, podendo sub contratar quando nos casos de alvenaria, ficando assim a contratada isenta de apresentação de documentos que comprovem seu vinculo com construção civil, e pelo fornecimento de todos os materiais necessários bem como todas as ferramentas pertinentes a sua perfeita instalação.</p> <p>os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas características abaixo: bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado; barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com espaçamento de 50 cm entre elas; barras vesticais em barra redonda 3/8" com espaçamento de 10 cm entre elas; suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de 50 cm entre eles; pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e posterior aplicação de pintura em esmalte sintetico a base de oleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses contados a partir da instalação, contra defeitos de fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao solicitado.</p>				
00011	00017462	<p>CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS, DOBRADICAS - EMEIEF PROFª DALILA CASTRO RIOS - SEDE</p> <p>descrição: para utilização em proteção de janelas e portas, bem como, confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora ficara responsavel pela instalação, podendo sub contratar quando nos casos de alvenaria, ficando assim a contratada isenta de apresentação de documentos que comprovem seu vinculo com construção civil, e pelo fornecimento de todos os materiais necessários bem como todas as ferramentas pertinentes a sua perfeita instalação.</p> <p>os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas características abaixo: bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado; barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com espaçamento de 50 cm entre elas; barras vesticais em barra redonda 3/8" com espaçamento de 10 cm entre elas; suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de 50 cm entre eles; pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e posterior aplicação de pintura em esmalte sintetico a base de oleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses contados a partir da instalação, contra defeitos de fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao solicitado.</p>	M²	150	180,00	27.000,00
00012	00016485	<p>CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS, DOBRADICAS - ESF PERDICA</p> <p>esf - estrategia saude da familia - nossa senhora das graças - 5 km de distância em relação a sede do município.</p> <p>para utilização em proteção de janelas e portas, bem como, confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora ficara responsavel pela instalação, podendo sub contratar quando nos casos de alvenaria, ficando assim a contratada isenta de apresentação de documentos que comprovem seu vinculo com construção civil, e pelo fornecimento de todos os materiais necessários bem como todas as ferramentas pertinentes a sua perfeita instalação.</p>	M²	100	182,99	18.299,00



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO

Processo Nº 000862/2017

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas características abaixo: bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18; barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com espaçamento de 50 cm entre elas; barras verticais em barra redonda 3/8" com espaçamento de 10 cm entre elas; suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de 50 cm entre eles; pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e posterior aplicação de pintura em esmalte sintético a base de óleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses contados a partir da instalação, contra defeitos de fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao solicitado.				
00013	00016461	CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS, DOBRADICAS - LARANJA DA TERRA emef luiz moisés heringer - laranja da terra - 50km de distância em relação a sede do município. para utilização em proteção de janelas e portas, bem como, confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora ficara responsável pela instalação, podendo sub contratar quando nos casos de alvenaria, ficando assim a contratada isenta de apresentação de documentos que comprovem seu vinculo com construção civil, e pelo fornecimento de todos os materiais necessários bem como todas as ferramentas pertinentes a sua perfeita instalação. os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas características abaixo: bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado; barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com espaçamento de 50 cm entre elas; barras verticais em barra redonda 3/8" com espaçamento de 10 cm entre elas; suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de 50 cm entre eles; pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e posterior aplicação de pintura em esmalte sintético a base de óleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses contados a partir da instalação, contra defeitos de fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao solicitado.	M²	100	196,38	19.638,00
00014	00016463	CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS, DOBRADICAS - PERDICA emef delfino batista vieira - nossa senhora das graças - 5 km de distância em relação a sede do município. para utilização em proteção de janelas e portas, bem como, confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora ficara responsável pela instalação, podendo sub contratar quando nos casos de alvenaria, ficando assim a contratada isenta de apresentação de documentos que comprovem seu vinculo com construção civil, e pelo fornecimento de todos os materiais necessários bem como todas as ferramentas pertinentes a sua perfeita instalação. os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas características abaixo: bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado; barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com espaçamento de 50 cm entre elas;	M²	100	182,99	18.299,00



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO

Processo Nº 000862/2017

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		barras vesticais em barra redonda 3/8" com espaçamento de 10 cm entre elas; suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de 50 cm entre eles; pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e posterior aplicação de pintura em esmalte sintético a base de óleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses contados a partir da instalação, contra defeitos de fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao solicitado.				
00015	00016472	CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS, DOBRADICAS - PONTE ALTA emef ponte alta - 3 km de distância em relação a sede do município. para utilização em proteção de janelas e portas, bem como, confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora ficará responsável pela instalação, podendo sub contratar quando nos casos de alvenaria, ficando assim a contratada isenta de apresentação de documentos que comprovem seu vínculo com construção civil, e pelo fornecimento de todos os materiais necessários bem como todas as ferramentas pertinentes a sua perfeita instalação. os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas características abaixo: bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado; barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com espaçamento de 50 cm entre elas; barras vesticais em barra redonda 3/8" com espaçamento de 10 cm entre elas; suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de 50 cm entre eles; pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e posterior aplicação de pintura em esmalte sintético a base de óleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses contados a partir da instalação, contra defeitos de fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao solicitado.	M²	50	181,99	9.099,50
00016	00016460	CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS, DOBRADICAS - PRÍNCIPE emef maria barros horsth - são joão do príncipe 50km de distância em relação a sede do município. para utilização em proteção de janelas e portas, bem como, confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora ficará responsável pela instalação, podendo sub contratar quando nos casos de alvenaria, ficando assim a contratada isenta de apresentação de documentos que comprovem seu vínculo com construção civil, e pelo fornecimento de todos os materiais necessários bem como todas as ferramentas pertinentes a sua perfeita instalação. os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas características abaixo: bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado; barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com espaçamento de 50 cm entre elas; barras vesticais em barra redonda 3/8" com espaçamento de 10 cm entre elas; suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de 50 cm entre eles; pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e posterior aplicação de pintura em esmalte sintético a base de óleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade esperado, a contratada deverá dar	M²	106	213,05	22.583,30



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO

Processo Nº 000862/2017

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		garantia de 12 meses contados a partir da instalação, contra defeitos de fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao solicitado.				
00017	00016471	<p>CONFECÇÃO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS, DOBRADICAS - RECREIO emef córrego do recreio - 14 km de distância em relação a sede do município.</p> <p>para utilização em proteção de janelas e portas, bem como, confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora ficara responsável pela instalação, podendo sub contratar quando nos casos de alvenaria, ficando assim a contratada isenta de apresentação de documentos que comprovem seu vinculo com construção civil, e pelo fornecimento de todos os materiais necessários bem como todas as ferramentas pertinentes a sua perfeita instalação.</p> <p>os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas características abaixo: bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado; barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com espaçamento de 50 cm entre elas; barras verticais em barra redonda 3/8" com espaçamento de 10 cm entre elas; suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de 50 cm entre eles;pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e posterior aplicação de pintura em esmalte sintético a base de oleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses contados a partir da instalação, contra defeitos de fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao solicitado.</p>	M²	50	185,66	9.283,00
00018	00016465	<p>CONFECÇÃO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS, DOBRADICAS - RIO CLARO emef rio claro - 60 km de distância em relação a sede do município.</p> <p>para utilização em proteção de janelas e portas, bem como, confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora ficara responsável pela instalação, podendo sub contratar quando nos casos de alvenaria, ficando assim a contratada isenta de apresentação de documentos que comprovem seu vinculo com construção civil, e pelo fornecimento de todos os materiais necessários bem como todas as ferramentas pertinentes a sua perfeita instalação.</p> <p>os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas características abaixo: bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado; barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com espaçamento de 50 cm entre elas; barras verticais em barra redonda 3/8" com espaçamento de 10 cm entre elas; suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de 50 cm entre eles; pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e posterior aplicação de pintura em esmalte sintético a base de oleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses contados a partir da instalação, contra defeitos de fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao solicitado.</p>	M²	50	215,75	10.787,50
00019	00016464	<p>CONFECÇÃO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS, DOBRADICAS - SANTA CLARA CAPARAO emef santa clara do caparaó - 35 km de distância em relação a sede do município.</p> <p>para utilização em proteção de janelas e portas, bem como, confecção de</p>	M²	100	190,20	19.020,00



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO

Processo Nº 000862/2017

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		<p>portões de maior porte. a empresa vencedora ficara responsavel pela instalação, podendo sub contratar quando nos casos de alvenaria, ficando assim a contratada isenta de apresentação de documentos que comprovem seu vinculo com construção civil, e pelo fornecimento de todos os materiais necessários bem como todas as ferramentas pertinentes a sua perfeita instalação.</p> <p>os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas características abaixo: bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado; barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com espaçamento de 50 cm entre elas; barras vesticais em barra redonda 3/8" com espaçamento de 10 cm entre elas; suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de 50 cm entre eles; pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e posterior aplicação de pintura em esmalte sintetico a base de oleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses contados a partir da instalação, contra defeitos de fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao solicitado.</p>				
00020	00016468	<p>CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS, DOBRADICAS - SANTA CLARA DO IRUPI emef santa clara do irupi - 40 km de distância em relação a sede do município.</p> <p>para utilização em proteção de janelas e portas, bem como, confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora ficara responsavel pela instalação, podendo sub contratar quando nos casos de alvenaria, ficando assim a contratada isenta de apresentação de documentos que comprovem seu vinculo com construção civil, e pelo fornecimento de todos os materiais necessários bem como todas as ferramentas pertinentes a sua perfeita instalação.</p> <p>os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas características abaixo: bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado; barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com espaçamento de 50 cm entre elas; barras vesticais em barra redonda 3/8" com espaçamento de 10 cm entre elas; suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de 50 cm entre eles; pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e posterior aplicação de pintura em esmalte sintetico a base de oleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses contados a partir da instalação, contra defeitos de fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao solicitado.</p>	M ²	50	193,39	9.669,50
00021	00016466	<p>CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS, DOBRADICAS - SAO JOSE emef são josé das três pontes - 43 km de distância em relação a sede do município.</p> <p>para utilização em proteção de janelas e portas, bem como, confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora ficara responsavel pela instalação, podendo sub contratar quando nos casos de alvenaria, ficando assim a contratada isenta de apresentação de documentos que comprovem seu vinculo com construção civil, e pelo fornecimento de todos os materiais necessários bem como todas as ferramentas pertinentes a sua perfeita instalação.</p>	M ²	50	193,38	9.669,00



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO

Processo Nº 000862/2017

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas características abaixo: bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado; barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com espaçamento de 50 cm entre elas; barras verticais em barra redonda 3/8" com espaçamento de 10 cm entre elas; suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de 50 cm entre eles; pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e posterior aplicação de pintura em esmalte sintético a base de óleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses contados a partir da instalação, contra defeitos de fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao solicitado.				
00022	00016469	CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS, DOBRADICAS - SERRINHA II emef maria hortiz - 9 km de distância em relação a sede do município. para utilização em proteção de janelas e portas, bem como, confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora ficara responsável pela instalação, podendo sub contratar quando nos casos de alvenaria, ficando assim a contratada isenta de apresentação de documentos que comprovem seu vinculo com construção civil, e pelo fornecimento de todos os materiais necessários bem como todas as ferramentas pertinentes a sua perfeita instalação. os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas características abaixo: bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado; barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com espaçamento de 50 cm entre elas; barras verticais em barra redonda 3/8" com espaçamento de 10 cm entre elas; suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de 50 cm entre eles; pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e posterior aplicação de pintura em esmalte sintético a base de óleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses contados a partir da instalação, contra defeitos de fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao solicitado.	M²	50	183,32	9.166,00
00023	00016462	CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS, DOBRADICAS - TRINDADE emef elza de castro scardini - s.s. trindade - 18 km de distância em relação a sede do município. para utilização em proteção de janelas e portas, bem como, confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora ficara responsável pela instalação, podendo sub contratar quando nos casos de alvenaria, ficando assim a contratada isenta de apresentação de documentos que comprovem seu vinculo com construção civil, e pelo fornecimento de todos os materiais necessários bem como todas as ferramentas pertinentes a sua perfeita instalação. os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas características abaixo: bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado; barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com espaçamento de 50 cm entre elas; barras verticais em barra redonda 3/8" com espaçamento de 10 cm entre	M²	100	186,01	18.601,00



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO

Processo Nº 000862/2017

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		elas; suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de 50 cm entre eles; pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e posterior aplicação de pintura em esmalte sintético a base de óleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses contados a partir da instalação, contra defeitos de fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao solicitado.				
00024	00016491	CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS, DOBRADICAS - UBS LARANJA DA TERRA ubs - unidade básica de saúde - 50km de distância em relação a sede do município. para utilização em proteção de janelas e portas, bem como, confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora ficara responsável pela instalação, podendo sub contratar quando nos casos de alvenaria, ficando assim a contratada isenta de apresentação de documentos que comprovem seu vinculo com construção civil, e pelo fornecimento de todos os materiais necessários bem como todas as ferramentas pertinentes a sua perfeita instalação. os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas características abaixo: bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18; barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com espaçamento de 50 cm entre elas; barras verticais em barra redonda 3/8" com espaçamento de 10 cm entre elas; suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de 50 cm entre eles; pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e posterior aplicação de pintura em esmalte sintético a base de óleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses contados a partir da instalação, contra defeitos de fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao solicitado.	M²	40	196,38	7.855,20
00025	00016489	CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS, DOBRADICAS - UBS RIO CLARO ubs - unidade básica de saúde - 60 km de distância em relação a sede do município. para utilização em proteção de janelas e portas, bem como, confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora ficara responsável pela instalação, podendo sub contratar quando nos casos de alvenaria, ficando assim a contratada isenta de apresentação de documentos que comprovem seu vinculo com construção civil, e pelo fornecimento de todos os materiais necessários bem como todas as ferramentas pertinentes a sua perfeita instalação. os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas características abaixo: bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18; barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com espaçamento de 50 cm entre elas; barras verticais em barra redonda 3/8" com espaçamento de 10 cm entre elas; suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de 50 cm entre eles; pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e posterior aplicação de pintura em esmalte sintético a base de óleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade esperado, a contratada deverá dar	M²	30	212,41	6.372,30



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO

Processo Nº 000862/2017

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		garantia de 12 meses contados a partir da instalação, contra defeitos de fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao solicitado.				
00026	00016492	<p>CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS, DOBRADICAS - UBS TERRA CORRIDA</p> <p>ubs - unidade básica de saúde - 12km de distância em relação a sede do município.</p> <p>para utilização em proteção de janelas e portas, bem como, confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora ficara responsavel pela instalação, podendo sub contratar quando nos casos de alvenaria, ficando assim a contratada isenta de apresentação de documentos que comprovem seu vinculo com construção civil, e pelo fornecimento de todos os materiais necessários bem como todas as ferramentas pertinentes a sua perfeita instalação.</p> <p>os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas características abaixo: bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18; barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com espaçamento de 50 cm entre elas; barras vesticais em barra redonda 3/8" com espaçamento de 10 cm entre elas; suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de 50 cm entre eles; pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e posterior aplicação de pintura em esmalte sintetico a base de oleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses contados a partir da instalação, contra defeitos de fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao solicitado.</p>	M²	30	185,34	5.560,20
00027	00016490	<p>CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS, DOBRADICAS - USB SANTA CLARA CAPARAO</p> <p>ubs - unidade básica de saúde - 35 km de distância em relação a sede do município.</p> <p>para utilização em proteção de janelas e portas, bem como, confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora ficara responsavel pela instalação, podendo sub contratar quando nos casos de alvenaria, ficando assim a contratada isenta de apresentação de documentos que comprovem seu vinculo com construção civil, e pelo fornecimento de todos os materiais necessários bem como todas as ferramentas pertinentes a sua perfeita instalação.</p> <p>os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas características abaixo: bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18; barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com espaçamento de 50 cm entre elas; barras vesticais em barra redonda 3/8" com espaçamento de 10 cm entre elas; suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de 50 cm entre eles; pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e posterior aplicação de pintura em esmalte sintetico a base de oleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses contados a partir da instalação, contra defeitos de fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao solicitado.</p>	M²	30	190,20	5.706,00
00028	00016479	<p>CONFECCÃO DE PORTÃO</p> <p>portão fechado em chapa, 100% galvanizado, deslizante na parte superior, com guia na parte inferior, com distancia de 05 centímetros do piso.</p>	UN	3	1.117,95	3.353,85



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO

Processo Nº 000862/2017

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		medidas: altura: 2,20 metros comprimento: 1,80 metros aste para deslizamento: 3,50 metros de comprimento.				
00029	00017481	CONFEÇÃO DE SUPORTE PARA BASQUETE - SEDE descrição: - confeccionado em tubo de aço carbono com 3 polegadas na medida oficial 3,10mx2,0m internos, com chapa para fixação de da cesta 40x40cm. tabela com chapa 100% galvanizado com medidas e dimensões aproximadas produto (lxa): 1mx80cm. cesta dimensões aproximadas produto diametro 46 cm com reforço.	UN	4	500,00	2.000,00
00030	00016449	CONFEÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO sem requadro - confeccionada em tubo de aço carbono com 4, com dimensão oficial 7,32m x 2,44m. fixação: trave com sistema de fixação para chumbar no solo. toda a instalação ocorrerá por conta do fornecedor. pintura em esmalte sintético a base de óleo na cor branca.	UN	4	1.194,88	4.779,52
00031	00016450	CONFEÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO (COM RODIZIOS) oficial (removível por rodas). confeccionada em tubo de aço carbono com 4, com requadro inteiro em tubo de 1 1/2 com dimensão oficial 7,32m x 2,44m. fixação: removível por rodas. toda a instalação ocorrerá por conta do fornecedor. pintura em esmalte sintético a base de óleo na cor branca.	UN	1	1.431,81	1.431,81
00032	00016447	CONFEÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO OFICIAL SEDE confeccionada em tubo de aço carbono com 3 com requadro em tubo de 1 polegada, na medida oficial de 3,00 x 2,00 mts internos, incluindo buchas em pvc. fixação: através de buchas no piso/solo. toda a instalação ocorrerá por conta do fornecedor. pintura em esmalte sintético a base de óleo na cor branca.	UN	4	578,37	2.313,48
00033	00016494	CONFEÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO OFICIAL - LARANJA DA TERRA confeccionada em tubo de aço carbono com 3 com requadro em tubo de 1 polegada, na medida oficial de 3,00 x 2,00 mts internos, incluindo buchas em pvc. fixação: através de buchas no piso/solo. toda a instalação ocorrerá por conta do fornecedor na escola emef luiz moises heringer - 50 km do município. pintura em esmalte sintético a base de óleo na cor branca.	UN	2	633,15	1.266,30
00034	00016495	CONFEÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO OFICIAL - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS confeccionada em tubo de aço carbono com 3 com requadro em tubo de 1 polegada, na medida oficial de 3,00 x 2,00 mts internos, incluindo buchas em pvc. fixação: através de buchas no piso/solo. toda a instalação ocorrerá por conta do fornecedor na escola emef delfino batista vieira - 05 km do município. pintura em esmalte sintético a base de óleo na cor branca.	UN	4	603,49	2.413,96
00035	00016496	CONFEÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO OFICIAL - SANTA CLARA DO CAPARAÓ confeccionada em tubo de aço carbono com 3 com requadro em tubo de 1 polegada, na medida oficial de 3,00 x 2,00 mts internos, incluindo buchas em pvc. fixação: através de buchas no piso/solo. toda a instalação ocorrerá por conta do fornecedor na escola emef santa clara do caparaó - 35 km do município. pintura em esmalte sintético a base de óleo na cor branca.	UN	2	641,13	1.282,26
00036	00016497	CONFEÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO OFICIAL - SEDE confeccionada em tubo de aço carbono com 3 com requadro em tubo de 1 polegada, na medida oficial de 3,00 x 2,00 mts internos, incluindo buchas em pvc. fixação: através de buchas no piso/solo. toda a instalação ocorrerá por conta do fornecedor na escola emef profª dalila castro rios -	UN	2	578,37	1.156,74



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO

Processo Nº 000862/2017

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		dentro da sede do município. pintura em esmalte sintético a base de óleo na cor branca.				
00037	00016493	CONFECÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO OFICIAL - SÃO JOÃO DO PRÍNCIPE confeccionada em tubo de aço carbono com 3 com requadro em tubo de 1 polegada, na medida oficial de 3,00 x 2,00 mts internos, incluindo buchas em pvc. fixação: através de buchas no piso/solo. toda a instalação ocorrerá por conta do fornecedor na escola emef maria barros horsth - 50 km do município. pintura em esmalte sintético a base de óleo na cor branca.	UN	2	646,96	1.293,92
00038	00016448	CONFECÇÃO DE TRAVES FUTEBOL SOCIETY com requadro mexicano (caixote) -confeccionada em tubo de aço carbono com 3 com requadro em tubo de 1 com dimensão oficial 5,00m x 2,20m interno, com base ou buchas em pvc. fixação: através de buchas para o piso/solo ou com base de apoio para superfície em tubo de 3 polegadas na parte inferior da trave. toda a instalação ocorrerá por conta do fornecedor. pintura em esmalte sintético a base de óleo na cor branca.	UN	8	934,01	7.472,08
						598.654,66