



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

MONTAGEM ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO NA ESCOLA ESZLA DE CASTRO SCARDINI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL : DISTRITO DE SS. TRINDADE - IUNA ES

REF.: IOPES NOV/2017 E SINAPI DEZ/2017

BDI 30,9%

ITEM	CODIGO	REF.	SERVIÇOS PRELIMINARES	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	TOTAL ITEM
1									18.301,81
1.1	010254	IOPES	Remoção de telhas cerâmica, tipo francesa, inclusive cumeeira		m ²	592,10	7,70	4.559,17	
1.2	010325	IOPES	Demolição de estrutura de madeira para telhado		m ²	592,10	23,21	13.742,64	
2.0			TELHADO						82.455,85
2.1	72111	SINAPI	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE ATÉ 17,00 M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO E AS TELHAS DE COBERTURA, SENDO CONSIDERADO PINTURA DE ACABAMENTO		m ²	592,10	88,16	52.199,54	
2.2	090206	IOPES	Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação		m ²	592,10	51,10	30.256,31	

TOTAL GERAL

100.757,66

Obs.:

Denis Antonio de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - ES 7.411 / D