ANEXO 01 - B - LOTES

00001	**LOTE 01**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00030109	DIVISORIA DRYWALL 115MM ELETRODUTOS CORRUGADOS - COM SERVICO DE INSTALACAO - DESCRIÇÃO: - DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO COM ESPESSURA TOTAL DA PAREDE DE 115 MM; - A PAREDE DEVERÁ CONTER PLACAS DE 12,5MM E ESPESSURA DA ESTRUTURA DE 90 MM, COM ESPAÇAMENTO ENTRE EIXO DE 600MM; - AS PLACAS DEVERÃO SER FIXADAS COM PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE ANODIZADO E JUNTAS TRATADAS COM FITAS E MASSA APROPRIADAS A DIVISÓRIA; - AS DIVISÓRIAS DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS COM SELADORA, EM SEGUIDA RECEBER DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, DEPOIS DEVERÃO SER LIXADAS, NOVAMENTE APLICADA SELADORA E POR FIM PINTADA COM DUAS DEMÃOS DE TINTA PVA (TINTA DE PRIMEIRA LINHA); - INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS CORRUGADOS PRODUZIDOS EM PVC ANTI-CHAMA DE 1 POLEGADA SENDO UMA PARA REDE ELÉTRICA E OUTRA PARA REDE LÓGICA, PODENDO EM CASOS ESPECÍFICOS UTILIZAR 4 ELETRODUTOS, PARA ATENDER PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÃO; - INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.	M²	400,00			
00030108	DIVISORIA DRYWALL 95MM MANTA NAO COMBUSTIVEL - COM SERVICO DE INSTALACAO - DESCRIÇÃO: - DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO COM ESPESSURA TOTAL DA PAREDE DE 95 MM; - A PAREDE DEVERÁ CONTER PLACAS DE 12,5MM E ESPESSURA DA ESTRUTURA DE 70 MM, COM ESPAÇAMENTO ENTRE EIXO DE 600MM; - AS PLACAS DEVERÃO SER FIXADAS COM PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE ANODIZADO E JUNTAS TRATADAS COM FITAS E MASSA APROPRIADAS A DIVISÓRIA; - AS DIVISÓRIAS DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS COM SELADORA, EM SEGUIDA RECEBER DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, DEPOIS DEVERÃO SER LIXADAS, NOVAMENTE APLICADA SELADORA E POR FIM PINTADA COM DUAS DEMÃOS DE TINTA PVA (TINTA DE PRIMEIRA LINHA); - INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS CORRUGADOS PRODUZIDOS EM PVC ANTI-CHAMA DE 1 POLEGADA SENDO UMA PARA REDE ELÉTRICA E OUTRA PARA REDE LÓGICA, PODENDO EM CASOS ESPECÍFICOS UTILIZAR 4 ELETRODUTOS, PARA ATENDER PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÃO; - INSTALAÇÃO DE MANTA NÃO COMBUSTÍVEL PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO E TÉRMICO ENTRE AS PLACAS, NA DENSIDADE DE 50MM, COM ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO, ANTI-MOFO, ANTIALÉRGICO E ANTICHAMAS.	M²	400,00			
00030107	DIVISORIA DRYWALL 95MM ELETRODUTOS CORRUGADOS - COM SERVICO DE INSTALACAO - DESCRIÇÃO: - DIVISÓRIA DRYWALL DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO COM ESPESSURA	M²	1.500,00			

ANEXO 01 - B - LOTES

	TOTAL DA PAREDE DE 95 MM; - A PAREDE DEVERÁ CONTER PLACAS DE 12,5MM E ESPESSURA DA ESTRUTURA DE 70MM, COM ESPAÇAMENTO ENTRE EIXO DE 600MM; - AS PLACAS DEVERÃO SER FIXADAS COM PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE ANODIZADO E JUNTAS TRATADAS COM FITAS E MASSA APROPRIADAS A DIVISÓRIA; - AS DIVISÓRIAS DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS COM SELADORA, EM SEGUIDA RECEBER DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, DEPOIS DEVERÃO SER LIXADAS, NOVAMENTE APLICADA SELADORA E POR FIM PINTADA COM DUAS DEMÃOS DE TINTA PVA (TINTA DE PRIMEIRA LINHA); - INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS CORRUGADOS PRODUZIDOS EM PVC ANTI-CHAMA DE 1 POLEGADA SENDO UMA PARA REDE ELÉTRICA E OUTRA PARA REDE LÓGICA, PODENDO EM CASOS ESPECÍFICOS UTILIZAR 4 ELETRODUTOS, PARA ATENDER PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÃO.					
00030110	DIVISORIA DRYWALL 115MM MANTA NAO COMBUSTIVEL - COM SERVICO DE INSTALACAO - DESCRIÇÃO: - DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO COM ESPESSURA TOTAL DA PAREDE DE 115 MM; - A PAREDE DEVERÁ CONTER PLACAS DE 12,5MM E ESPESSURA DA ESTRUTURA DE 90 MM, COM ESPAÇAMENTO ENTRE EIXO DE 600MM; - AS PLACAS DEVERÃO SER FIXADAS COM PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE ANODIZADO E JUNTAS TRATADAS COM FITAS E MASSA APROPRIADAS A DIVISÓRIA; - AS DIVISÓRIAS DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS COM SELADORA, EM SEGUIDA RECEBER DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, DEPOIS DEVERÃO SER LIXADAS, NOVAMENTE APLICADA SELADORA E POR FIM PINTADA COM DUAS DEMÃOS DE TINTA PVA (TINTA DE PRIMEIRA LINHA); - INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS CORRUGADOS PRODUZIDOS EM PVC ANTI-CHAMA DE 1 POLEGADA SENDO UMA PARA REDE ELÉTRICA E OUTRA PARA REDE LÓGICA, PODENDO EM CASOS ESPECÍFICOS UTILIZAR 4 ELETRODUTOS, PARA ATENDER PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÃO; - INSTALAÇÃO DE MANTA NÃO COMBUSTÍVEL PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO E TÉRMICO ENTRE AS PLACAS, NA DENSIDADE DE 50MM, COM ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO, ANTI-MOFO, ANTIALÉRGICO E ANTICHAMAS; - INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.	M²	125,00			
00030112	PORTAS E ADUELAS PARA DIVISORIAS DRYWALL ADUELAS DE 115MM - COM SERVICO DE INSTALACAO - DESCRIÇÃO: - PORTAS MEDINDO 2,10M X 0,80M (A X L), CHAPADA DE MADEIRA ANGELIM LISA; - ALISAR DE 7 MM EM ANGELIM; - ADUELAS COM ESPESSURA DE 115MM; - FECHADURAS DE ALAVANCA E DOBRADIÇAS; - LIXADAS, SELADAS, APLICAÇÃO DE VERNIZ OU TINTA PVA (A SER DEFINIDA); - INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.	UN	75,00			

ANEXO 01 - B - LOTES

00030111	PORTAS E ADUELAS PARA DIVISORIAS DRYWALL ADUELAS DE 95MM - COM SERVICO DE INSTALACAO - DESCRIÇÃO: - PORTAS MEDINDO 2,10M X 0,80M (A X L), CHAPADA DE MADEIRA ANGELIM LISA; - ALISAR DE 7 MM EM ANGELIM; - ADUELAS COM ESPESSURA DE 95MM; - FECHADURAS DE ALAVANCA E DOBRADIÇAS; - LIXADAS, SELADAS, APLICAÇÃO DE VERNIZ OU TINTA PVA (A SER DEFINIDA); - INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.	UN	100,00			
00030128	DIVISORIA 114,5 MM DRYWALL COM PLACAS CIMENTICIA IMPERMEABILIZADAS - COM SERVICO DE INSTALACAO - DIVISÓRIA DRYWALL COM PLACAS CIMENTICIA IMPERMEABILIZADAS FERRAGENS STEEL FRAMING. DIVISÓRIA EM PLACA CIMENTÍCIA NA PARTE EXTERNA E PLACA EM GESSO ACARTONADO NA PARTE INTERNA, COM ESPESSURA TOTAL DA PAREDE DE 114,5 MM; A PAREDE DEVERÁ CONTER PLACAS CIMENTÍCIA DE 12MM DE ESPESSURA NA PARTE EXTERNA E PLACA DE GESSO ACARTONADO DE 12,5MM DE ESPESSURA NA PARTE INTERNA, COM ESPESSURA DA ESTRUTURA DE 70MM E ESPAÇAMENTO ENTRE EIXO DE 400MM; AS FERRAGENS DEVERÃO SER DE STEEL FRAME COM 0,95MM DE ESPESSURA, LÃ DE VIDRO COM DENSIDADE DE 14 KG/M3 E ESPESSURA DE 50MM, DEVERÁ POSSUIR ISOLAMENTO ACÚSTICO, BANDA ACÚSTICA/TYVEK; AS PLACAS DEVERÃO SER FIXADAS COM PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA TROMBETA, PONTA BROCA COM ASAS, ANODIZADO E JUNTAS TRATADAS COM FITAS E MASSA APROPRIADAS A DIVISÓRIA NA ÁREA EXTERNA E INTERNA, CONFORME SISTEMA NORMATIZADO E RECOMENDADO PELO FABRICANTE, TANTO PARA PLACA CIMENTÍCIA COMO PARA GESSO ACARTONADO; ACABAMENTO PARTE INTERNA: AS DIVISÓRIAS DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS COM SELADORA, EM SEGUIDA RECEBER DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, DEPOIS DEVERÃO SER LIXADAS, NOVAMENTE APLICADA SELADORA E POR FIM PINTADAS COM DUAS DEMÃOS DE TINTA PVA (TINTA DE PRIMEIRA LINHA); ACABAMENTO PARTE EXTERNA: O ESPAÇAMENTO ENTRE AS PLACAS DEVERÁ SER DE 3MM, A JUNTA DEVERÁ ESTAR LIMPA PARA PERFEITA ADERÊNCIA DO SELANTE, QUE DEVERÁ SER APLICADO. JUNTAS COM BAIXO RELEVO DEVERÁ SER FEITA A DEPOSIÇÃO DIRETA DE UMA FINA CAMADA DE SELANTE, JUNTAS NIVELADAS DEVERÁ SER INSERIDO UM CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO OU SIMILAR, A CABEÇA DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS PLACAS DEVERÃO SER TRATADOS COM MASSA PARA JUNTAS EM DUAS DEMÃOS COM ESPAÇAMENTO DE CURA ENTRE ELAS DE 4 HORAS, APÓS A SECAGEM OS PONTOS DE MASSA DEVERÃO SER LIXADOS PARA ELIMINAR SALIÊNCIAS E REBARBAS, TRATAMENTO DE JUNTAS INVISÍVEL, PINTURA COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA	M²	1.500,00			

ANEXO 01 - B - LOTES

	À BASE DE ÁGUA (TINTA DE PRIMEIRA LINHA); INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS CORRUGADOS PRODUZIDOS EM PVC ANTI-CHAMA DE 1 POLEGADA SENDO UMA PARA REDE ELÉTRICA E OUTRA PARA REDE LÓGICA, PODENDO EM CASOS ESPECÍFICOS UTILIZAR 4 ELETRODUTOS, PARA ATENDER PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÃO.					
00030127	DIVISORIA 90,5 MM DRYWALL COM PLACAS CIMENTICIA IMPERMEABILIZADAS - COM SERVICO DE INSTALACAO - DIVISÓRIA DRYWALL COM PLACAS CIMENTICIA IMPERMEABILIZADAS FERRAGENS STEEL FRAMING. DIVISÓRIA EM PLACA CIMENTÍCIA NA PARTE EXTERNA E PLACA EM GESSO ACARTONADO NA PARTE INTERNA, COM ESPESSURA TOTAL DA PAREDE DE 90,5 MM; A PAREDE DEVERÁ CONTER PLACAS CIMENTÍCIA DE 8MM DE ESPESSURA NA PARTE EXTERNA E PLACA DE GESSO ACARTONADO DE 12,5MM DE ESPESSURA NA PARTE INTERNA, COM ESPESSURA DA ESTRUTURA DE 70MM E ESPAÇAMENTO ENTRE EIXO DE 400MM; AS FERRAGENS DEVERÃO SER DE STEEL FRAME COM 0,95MM DE ESPESSURA, LÃ DE VIDRO COM DENSIDADE DE 14 KG/M3 E ESPESSURA DE 50MM, DEVERÁ POSSUIR ISOLAMENTO ACÚSTICO, BANDA ACÚSTICA/TYVEK; AS PLACAS DEVERÃO SER FIXADAS COM PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA TROMBETA, PONTA BROCA COM ASAS, ANODIZADO E JUNTAS TRATADAS COM FITAS E MASSA APROPRIADAS A DIVISÓRIA NA ÁREA EXTERNA E INTERNA, CONFORME SISTEMA NORMATIZADO E RECOMENDADO PELO FABRICANTE, TANTO PARA PLACA CIMENTÍCIA COMO PARA GESSO ACARTONADO; ACABAMENTO PARTE INTERNA: AS DIVISÓRIAS DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS COM SELADORA, EM SEGUIDA RECEBER DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, DEPOIS DEVERÃO SER LIXADAS, NOVAMENTE APLICADA SELADORA E POR FIM PINTADAS COM DUAS DEMÃOS DE TINTA PVA (TINTA DE PRIMEIRA LINHA); ACABAMENTO PARTE EXTERNA: O ESPAÇAMENTO ENTRE AS PLACAS DEVERÁ SER DE 3MM, A JUNTA DEVERÁ ESTAR LIMPA PARA PERFEITA ADERÊNCIA DO SELANTE, QUE DEVERÁ SER APLICADO. JUNTAS COM BAIXO RELEVO DEVERÁ SER FEITA A DEPOSIÇÃO DIRETA DE UMA FINA CAMADA DE SELANTE, JUNTAS NIVELADAS DEVERÁ SER INSERIDO UM CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO OU SIMILAR, A CABEÇA DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS PLACAS DEVERÃO SER TRATADOS COM MASSA PARA JUNTAS EM DUAS DEMÃOS COM ESPAÇAMENTO DE CURA ENTRE ELAS DE 4 HORAS, APÓS A SECAGEM OS PONTOS DE MASSA DEVERÃO SER LIXADOS PARA ELIMINAR SALIÊNCIAS E REBARBAS, TRATAMENTO DE JUNTAS INVISÍVEL, PINTURA COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA (TINTA DE PRIMEIRA LINHA); INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS CORRUGADOS PRODUZIDOS EM PVC ANTI-CHAMA DE 1 POLEGADA SENDO UMA PARA REDE ELÉTRICA E OUTRA PARA REDE LÓGICA,	M²	500,00			

ANEXO 01 - B - LOTES

	PODENDO EM CASOS ESPECÍFICOS UTILIZAR 4 ELETRODUTOS, PARA ATENDER PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÃO.					
	Quantidade		***4.600,00***	***Valor Total do Lote***		
00002	**LOTE 02**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00030124	PORTA EM PAINEL CELULAR - COM SERVICO DE INSTALACAO - DESCRIÇÃO: - CHAPA DURA DE FIBRAS DE EUCALIPTO PRENSADA COM ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, RESISTÊNCIA SUPERFICIAL À ABRASÃO E AOS IMPACTOS E RISCOS; - MEDIDAS DO PAINEL 35MM X 0,820MM X 2.110MM; - AS PORTAS DEVERÃO SER FORNECIDAS COM MIOLO MSO (HONEY COMB), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS COLMEIAS; - FERRAGENS EM AÇO NAVAL; - COR DA PORTA E FERRAGENS SERÁ DEFINHADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA, CONFORME NECESSIDADES INDIVIDUAIS; - INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.	UN	75,00			
00030123	DIVISORIA EM PAINEL CELULAR 35MM X 1.202MM X 2.110MM - COM SERVICO DE INSTALACAO - DESCRIÇÃO: - CHAPA DURA DE FIBRAS DE EUCALIPTO PRENSADA COM ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, RESISTÊNCIA SUPERFICIAL À ABRASÃO E AOS IMPACTOS E RISCOS; - MEDIDAS DO PAINEL 35MM X 1.202MM X 2.110MM; - OS PAINÉIS DEVERÃO SER FORNECIDOS COM MIOLO MSO (HONEY COMB), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS COLMEIAS; - FERRAGENS EM AÇO NAVAL; - A COR DA DIVISÓRIA E FERRAGENS SERÃO DEFINHADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA, CONFORME NECESSIDADES INDIVIDUAIS; - INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.	M²	650,00			
	Quantidade		***725,00***	***Valor Total do Lote***		
00003	**LOTE 03**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00030113	FORRO MINERAL REMOVIVEL COM FERRAGENS - DESCRIÇÃO: - FORRO NÃO COMBUSTÍVEL, COM BORDA REBAIXADA NA COR BRANCA, ESPESSURA DE 19MM, NCR 0,65; - PERFIL NA COR BRANCO PRINCIPAL DE 24MM, COMPRIMENTO DE 3.750 MM, TRAVESSAS 625 MM, CLICADAS A 625MM X 625MM, CANTONEIRAS 19MM X 24MM; - INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS, COM ESPESSURA DO FORRO 19 MM,	M²	1.750,00			

ANEXO 01 - B - LOTES

	NCR 0,65; - INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.					
00030114	MANTA PARA ISOLAMENTO ACUSTICO E TERMICO - DESCRIÇÃO: - MANTA NÃO COMBUSTÍVEL COM DENSIDADE DE 75MM, ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO, ANTI-MOFO, ANTIALÉRGICO ANTICHAMAS; - INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.	M²	1.750,00			
	Quantidade		***3.500,00***	***Valor Total do Lote***		
00004	**LOTE 04**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00030119	CAIXA DE PASSAGEM PEQUENA - COM SERVICO DE INSTALACAO - DESCRIÇÃO: - DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA PAREDES DE GESSO ACARTONADO COM A FUNÇÃO DE PERMITIR A PASSAGEM, DERIVAÇÃO E ACESSO AS REDES ELÉTRICAS E LÓGICA, PERMITINDO MANUTENÇÕES PERIÓDICAS NO CABEAMENTO; - EM PVC ISOLANTE ANTICHAMAS, DE EMBUTIR, COM 140MM X 150MM X 75MM (A X L X C); - INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.	UN	75,00			
00030120	CAIXAS DE PASSAGEM GRANDE - COM SERVICO DE INSTALACAO - DESCRIÇÃO: - DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA PAREDES DE GESSO ACARTONADO COM A FUNÇÃO DE PERMITIR A PASSAGEM, DERIVAÇÃO E ACESSO AS REDES ELÉTRICAS E LÓGICA, PERMITINDO MANUTENÇÕES PERIÓDICAS NO CABEAMENTO; - EM PVC ISOLANTE ANTICHAMAS, DE EMBUTIR, COM 310MM X 330MM X 75MM (A X L X C); - INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.	UN	75,00			
00030117	CAIXA DE LUZ PARA DRYWALL 4" X 2" - COM SERVICO DE INSTALACAO - DESCRIÇÃO: - DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA PAREDES DE GESSO ACARTONADO, MEDINDO 4 X 2; - INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.	UN	750,00			
00030118	CAIXA DE LUZ PARA DRYWALL 4" X 4" - COM SERVICO DE INSTALACAO - DESCRIÇÃO: - DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA PAREDES DE GESSO ACARTONADO, MEDINDO 4 X 4; - INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.	UN	300,00			
00030122	LUMINARIA ALETADA 2 X 16W/18W/20W - DESCRIÇÃO:	UN	65,00			

ANEXO 01 - B - LOTES

	- LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM ALETAS CROMADAS; - COM DIMENSÕES DE 31CM X 62CM (L X C); - DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA FORROS REBAIXADOS; INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.					
00030121	LUMINARIA ALETADA 4 X 16W/18W/20W - DESCRIÇÃO: - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM ALETAS CROMADAS; COM DIMENSÕES DE 62CM X 62CM (L X C); - DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA FORROS REBAIXADOS; - INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.	UN	175,00			
	Quantidade		***1.440,00***	***Valor Total do Lote***		

00005	**LOTE 05**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00032218	PERSIANA 1,80M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA - ESF NOSSA SENHORA DAS GRACAS - VERTICAL EM PVC LISO NA COR AZUL CLARO COM BANDÔ, COM TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO, PEÇAS INTERNAS E EXTERNAS EM POLIETILENO, CORDAS EM NYLON, CORRENTES DA BASE INFERIOR EM METAL, SUPORTES PARA PAREDE INCLUSOS. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: DISTRITO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 7 KM DE DISTÂNCIA EM RELAÇÃO A SEDE DO MUNICÍPIO.	UN	3,00			
00032219	PERSIANA 1,30M DE ALTURA X 1,50M DE LARGURA - UBS LARANJA DA TERRA - VERTICAL EM PVC LISO NA COR AZUL CLARO COM BANDÔ, COM TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO, PEÇAS INTERNAS E EXTERNAS EM POLIETILENO, CORDAS EM NYLON, CORRENTES DA BASE INFERIOR EM METAL, SUPORTES PARA PAREDE INCLUSOS. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: LARANJA DA TERRA - 45 KM DE DISTÂNCIA EM RELAÇÃO A SEDE DO MUNICÍPIO.	UN	5,00			
00032220	PERSIANA 1,55M DE ALTURA X 1,50M DE LARGURA - UBS LARANJA DA TERRA - VERTICAL EM PVC LISO NA COR AZUL CLARO COM BANDÔ, COM TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO, PEÇAS INTERNAS E EXTERNAS EM POLIETILENO, CORDAS EM NYLON, CORRENTES DA BASE INFERIOR EM METAL, SUPORTES PARA PAREDE INCLUSOS. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: LARANJA DA TERRA - 45 KM DE DISTÂNCIA EM RELAÇÃO A SEDE DO MUNICÍPIO.	UN	1,00			
00032216	PERSIANA 1,00M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA - ESF PEQUIA - VERTICAL EM PVC LISO NA COR AZUL CLARO COM BANDÔ, COM TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO, PEÇAS INTERNAS E EXTERNAS EM POLIETILENO, CORDAS EM NYLON, CORRENTES DA BASE INFERIOR EM METAL, SUPORTES PARA PAREDE INCLUSOS. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: PEQUIÁ - 40 KM DE DISTÂNCIA EM RELAÇÃO A SEDE DO MUNICÍPIO.	UN	1,00			
00032217	PERSIANA 2,30M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA - ESF PEQUIA - VERTICAL EM PVC LISO NA COR AZUL CLARO COM BANDÔ, COM TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO, PEÇAS INTERNAS E EXTERNAS EM POLIETILENO, CORDAS EM	UN	4,00			

ANEXO 01 - B - LOTES

	NYLON, CORRENTES DA BASE INFERIOR EM METAL, SUPORTES PARA PAREDE INCLUSOS. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: PEQUIÁ - 40 KM DE DISTÂNCIA EM RELAÇÃO A SEDE DO MUNICÍPIO.					
00032211	PERSIANA 0,80CM DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA - ESF VILA NOVA - VERTICAL EM PVC LISO NA COR AZUL CLARO COM BANDÔ, COM TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO, PEÇAS INTERNAS E EXTERNAS EM POLIETILENO, CORDAS EM NYLON, CORRENTES DA BASE INFERIOR EM METAL, SUPORTES PARA PAREDE INCLUSOS. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO.	UN	2,00			
00032221	PERSIANA 0,80CM DE ALTURA X 2,60M DE LARGURA - SETOR LABORATORIO SMS - VERTICAL EM PVC LISO NA COR AZUL CLARO COM BANDÔ, COM TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO, PEÇAS INTERNAS E EXTERNAS EM POLIETILENO, CORDAS EM NYLON, CORRENTES DA BASE INFERIOR EM METAL, SUPORTES PARA PAREDE INCLUSOS. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO.	UN	1,00			
00032213	PERSIANA 0,90CM DE ALTURA X 1,60M DE LARGURA - ESF PITO - VERTICAL EM PVC LISO NA COR AZUL CLARO COM BANDÔ, COM TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO, PEÇAS INTERNAS E EXTERNAS EM POLIETILENO, CORDAS EM NYLON, CORRENTES DA BASE INFERIOR EM METAL, SUPORTES PARA PAREDE INCLUSOS. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO.	UN	1,00			
00032212	PERSIANA 0,90CM DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA - ESF PITO - VERTICAL EM PVC LISO NA COR AZUL CLARO COM BANDÔ, COM TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO, PEÇAS INTERNAS E EXTERNAS EM POLIETILENO, CORDAS EM NYLON, CORRENTES DA BASE INFERIOR EM METAL, SUPORTES PARA PAREDE INCLUSOS. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO.	UN	1,00			
00032209	PERSIANA 1,00M DE ALTURA X 2,10M DE LARGURA - ESF QUILOMBO - VERTICAL EM PVC LISO NA COR AZUL CLARO COM BANDÔ, COM TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO, PEÇAS INTERNAS E EXTERNAS EM POLIETILENO, CORDAS EM NYLON, CORRENTES DA BASE INFERIOR EM METAL, SUPORTES PARA PAREDE INCLUSOS. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO.	UN	3,00			
00032214	PERSIANA 1,40M DE ALTURA X 2,80M DE LARGURA - ESF PITO - VERTICAL EM PVC LISO NA COR AZUL CLARO COM BANDÔ, COM TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO, PEÇAS INTERNAS E EXTERNAS EM POLIETILENO, CORDAS EM NYLON, CORRENTES DA BASE INFERIOR EM METAL, SUPORTES PARA PAREDE INCLUSOS. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO.	UN	1,00			
00032208	PERSIANA 1,80M DE ALTURA X 2,30M DE LARGURA - ESF QUILOMBO - VERTICAL EM PVC LISO NA COR AZUL CLARO COM BANDÔ, COM TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO, PEÇAS INTERNAS E EXTERNAS EM POLIETILENO, CORDAS EM NYLON, CORRENTES DA BASE INFERIOR EM METAL, SUPORTES PARA PAREDE INCLUSOS. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO.	UN	3,00			

ANEXO 01 - B - LOTES

00032215	PERSIANA 1,40M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA - ESF PEQUIA - VERTICAL EM PVC LISO NA COR AZUL CLARO COM BANDÔ, COM TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO, PEÇAS INTERNAS E EXTERNAS EM POLIETILENO, CORDAS EM NYLON, CORRENTES DA BASE INFERIOR EM METAL, SUPORTES PARA PAREDE INCLUSOS. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: PEQUIÁ - 40 KM DE DISTÂNCIA EM RELAÇÃO A SEDE DO MUNICÍPIO.	UN	3,00			
00032210	PERSIANA 0,80CM DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA - ESF VILA NOVA - VERTICAL EM PVC LISO NA COR AZUL CLARO COM BANDÔ, COM TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO, PEÇAS INTERNAS E EXTERNAS EM POLIETILENO, CORDAS EM NYLON, CORRENTES DA BASE INFERIOR EM METAL, SUPORTES PARA PAREDE INCLUSOS. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO.	UN	1,00			
00032207	PERSIANA 2,00M DE ALTURA X 2,30M DE LARGURA - ESF QUILOMBO - VERTICAL EM PVC LISO NA COR AZUL CLARO COM BANDÔ, COM TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO, PEÇAS INTERNAS E EXTERNAS EM POLIETILENO, CORDAS EM NYLON, CORRENTES DA BASE INFERIOR EM METAL, SUPORTES PARA PAREDE INCLUSOS. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO.	UN	5,00			
00032239	PERSIANA 0,80M DE ALTURA X 1,00M DE LARGURA - VERTICAL EM PVC LISO NA COR AZUL, COM BANDÔ, COM TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO, PEÇAS INTERNAS E EXTERNAS EM POLIETILENO, CORDAS EM NYLON, CORRENTES DA BASE INFERIOR EM METAL, SUPORTES PARA PAREDE INCLUSOS. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO.	UN	1,00			
00032237	PERSIANA 0,80M DE ALTURA X 1,18M DE LARGURA - VERTICAL EM PVC LISO NA COR AZUL, COM BANDÔ, COM TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO, PEÇAS INTERNAS E EXTERNAS EM POLIETILENO, CORDAS EM NYLON, CORRENTES DA BASE INFERIOR EM METAL, SUPORTES PARA PAREDE INCLUSOS. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO.	UN	1,00			
00032236	PERSIANA 1,25M DE ALTURA X 0,70M DE LARGURA - VERTICAL EM PVC LISO NA COR AZUL, COM BANDÔ, COM TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO, PEÇAS INTERNAS E EXTERNAS EM POLIETILENO, CORDAS EM NYLON, CORRENTES DA BASE INFERIOR EM METAL, SUPORTES PARA PAREDE INCLUSOS. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO.	UN	2,00			
00032235	PERSIANA 1,30M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA - VERTICAL EM PVC LISO NA COR AZUL, COM BANDÔ, COM TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO, PEÇAS INTERNAS E EXTERNAS EM POLIETILENO, CORDAS EM NYLON, CORRENTES DA BASE INFERIOR EM METAL, SUPORTES PARA PAREDE INCLUSOS. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO.	UN	4,00			
00032234	PERSIANA 1,30M DE ALTURA X 2,00M DE LARGURA - VERTICAL EM PVC LISO NA COR AZUL, COM BANDÔ, COM TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO, PEÇAS INTERNAS E EXTERNAS EM POLIETILENO, CORDAS EM NYLON, CORRENTES DA BASE INFERIOR EM METAL, SUPORTES PARA PAREDE INCLUSOS. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: SEDE	UN	3,00			

ANEXO 01 - B - LOTES

	DO MUNICÍPIO.					
00032238	PERSIANA 2,20M DE ALTURA X 1,00M DE LARGURA - VERTICAL EM PVC LISO NA COR AZUL, COM BANDÔ, COM TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO, PEÇAS INTERNAS E EXTERNAS EM POLIETILENO, CORDAS EM NYLON, CORRENTES DA BASE INFERIOR EM METAL, SUPORTES PARA PAREDE INCLUSOS. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO.	UN	1,00			
00032206	PERSIANA 1,80M DE ALTURA X 2,00M DE LARGURA - PROCURADORIA - VERTICAL EM PVC LISO NA COR AZUL, COM TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO, PEÇAS INTERNAS E EXTERNAS EM POLIETILENO, CORDAS EM NYLON, CORRENTES DA BASE INFERIOR METAL, SUPORTE PARA PAREDE INCLUSO, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO. LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO.	UN	4,00			
00027811	PERSIANA 1,75M DE ALTURA X 2,20M DE LARGURA - VERTICAL EM PVC LISO NA COR CINZA CLARO COM BANDO, COM TRILHO SUPERIOR EM ALUMINIO, PEÇAS INTERNAS E EXTERNAS EM POLIETILENO, CORDAS EM NYLON, CORRENTES DA BASE INFERIOR EM METAL, SUPORTES PARA PAREDE INCLUSOS.	UN	5,00			
00032240	PERSIANA 1,75M DE ALTURA X 2,20M DE LARGURA - FAZENDA - VERTICAL EM PVC LISO NA COR CINZA CLARO, COM BANDÔ, COM TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO, PEÇAS INTERNAS E EXTERNAS EM POLIETILENO, CORDAS EM NYLON, CORRENTES DA BASE INFERIOR EM METAL, SUPORTES PARA PAREDE INCLUSOS. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO.	UN	10,00			
	Quantidade		***66,00***	***Valor Total do Lote***		

00006	**LOTE 06**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00030116	RODAPE DE GRANITO - COM SERVICO DE INSTALACAO - DESCRIÇÃO: - COR PRETO, ALTURA DE 7CM, ESPESSURA DE 2,5CM; - INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.	M	1.500,00			
	Quantidade		***1.500,00***	***Valor Total do Lote***		

00007	**LOTE 07**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00032222	TOLDO 0,70CM DE ALTURA X 1,75M DE LARGURA - ESF VILA NOVA - LONA SINTÉTICA OU VINÍLICA, LAMINADO VINÍLICO IMPERMEÁVEL, QUE POSSUI ADITIVO ANTIMOFO E ANTI-UV E PLACA DE PROTEÇÃO CONTRA SUJEIRA. COMPOSTA COM FIOS DE NYLON E P.V.C (EMBORRACHADA E ENCERADA). LONA OPACA: POSSUI EM SEU LADO AVESSO UMA CAMADA DE PVC ESPECIAL NA COR GELO, QUE BLOQUEIA A PASSAGEM DE LUZ REDUZINDO O AQUECIMENTO PROVOCADO PELO SOL. PERFIS DE AÇO CARBONO; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS GALVANIZADAS. TRATAMENTOS DAS SUPERFÍCIES.	UN	2,00			

ANEXO 01 - B - LOTES

	TODOS OS PERFIS METÁLICOS, APÓS O CORTE, FURAÇÕES E MANIPULAÇÕES, DEVEM SER EM SEGUIDA PINTADOS DE TINTA PRÓPRIA. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO.					
00032230	TOLDO 0,70CM DE ALTURA X 1,50M DE LARGURA - UBS LARANJA DA TERRA - LONA SINTÉTICA OU VINÍLICA, LAMINADO VINÍLICO IMPERMEÁVEL, QUE POSSUI ADITIVO ANTIMOFO E ANTI-UV E PLACA DE PROTEÇÃO CONTRA SUJEIRA. COMPOSTA COM FIOS DE NYLON E P.V.C (EMBORRACHADA E ENCERADA). LONA OPACA: POSSUI EM SEU LADO AVESSO UMA CAMADA DE PVC ESPECIAL NA COR GELO, QUE BLOQUEIA A PASSAGEM DE LUZ REDUZINDO O AQUECIMENTO PROVOCADO PELO SOL. PERFIS DE AÇO CARBONO; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS GALVANIZADAS. TRATAMENTOS DAS SUPERFÍCIES. TODOS OS PERFIS METÁLICOS, APÓS O CORTE, FURAÇÕES E MANIPULAÇÕES, DEVEM SER EM SEGUIDA PINTADOS DE TINTA PRÓPRIA. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: LARANJA DA TERRA - 45 KM DE DISTÂNCIA EM RELAÇÃO A SEDE DO MUNICÍPIO.	UN	6,00			
00032229	TOLDO 0,70CM DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA - ESF NOSSA SENHORA DAS GRACAS - LONA SINTÉTICA OU VINÍLICA, LAMINADO VINÍLICO IMPERMEÁVEL, QUE POSSUI ADITIVO ANTIMOFO E ANTI-UV E PLACA DE PROTEÇÃO CONTRA SUJEIRA. COMPOSTA COM FIOS DE NYLON E P.V.C (EMBORRACHADA E ENCERADA). LONA OPACA: POSSUI EM SEU LADO AVESSO UMA CAMADA DE PVC ESPECIAL NA COR GELO, QUE BLOQUEIA A PASSAGEM DE LUZ REDUZINDO O AQUECIMENTO PROVOCADO PELO SOL. PERFIS DE AÇO CARBONO; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS GALVANIZADAS. TRATAMENTOS DAS SUPERFÍCIES. TODOS OS PERFIS METÁLICOS, APÓS O CORTE, FURAÇÕES E MANIPULAÇÕES, DEVEM SER EM SEGUIDA PINTADOS DE TINTA PRÓPRIA. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 7 KM DE DISTÂNCIA EM RELAÇÃO A SEDE DO MUNICÍPIO.	UN	3,00			
00032228	TOLDO 0,70CM DE ALTURA X 2,50M DE LARGURA - ESF PEQUIA - LONA SINTÉTICA OU VINÍLICA, LAMINADO VINÍLICO IMPERMEÁVEL, QUE POSSUI ADITIVO ANTIMOFO E ANTI-UV E PLACA DE PROTEÇÃO CONTRA SUJEIRA. COMPOSTA COM FIOS DE NYLON E P.V.C (EMBORRACHADA E ENCERADA). LONA OPACA: POSSUI EM SEU LADO AVESSO UMA CAMADA DE PVC ESPECIAL NA COR GELO, QUE BLOQUEIA A PASSAGEM DE LUZ REDUZINDO O AQUECIMENTO PROVOCADO PELO SOL. PERFIS DE AÇO CARBONO; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS GALVANIZADAS. TRATAMENTOS DAS SUPERFÍCIES. TODOS OS PERFIS METÁLICOS, APÓS O CORTE, FURAÇÕES E MANIPULAÇÕES, DEVEM SER EM SEGUIDA PINTADOS DE TINTA PRÓPRIA. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: PEQUIÁ - 40 KM DE DISTÂNCIA EM RELAÇÃO A SEDE DO MUNICÍPIO.	UN	2,00			

ANEXO 01 - B - LOTES

00032227	TOLDO 0,70CM DE ALTURA X 1,60M DE LARGURA - ESF PITO - LONA SINTÉTICA OU VINÍLICA, LAMINADO VINÍLICO IMPERMEÁVEL, QUE POSSUI ADITIVO ANTIMOFO E ANTI-UV E PLACA DE PROTEÇÃO CONTRA SUJEIRA. COMPOSTA COM FIOS DE NYLON E P.V.C (EMBORRACHADA E ENCERADA). LONA OPACA: POSSUI EM SEU LADO AVESSO UMA CAMADA DE PVC ESPECIAL NA COR GELO, QUE BLOQUEIA A PASSAGEM DE LUZ REDUZINDO O AQUECIMENTO PROVOCADO PELO SOL. PERFIS DE AÇO CARBONO; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS GALVANIZADAS. TRATAMENTOS DAS SUPERFÍCIES. TODOS OS PERFIS METÁLICOS, APÓS O CORTE, FURAÇÕES E MANIPULAÇÕES, DEVEM SER EM SEGUIDA PINTADOS DE TINTA PRÓPRIA. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: SEDE	UN	1,00			
00032226	TOLDO 0,70CM DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA - ESF PITO - LONA SINTÉTICA OU VINÍLICA, LAMINADO VINÍLICO IMPERMEÁVEL, QUE POSSUI ADITIVO ANTIMOFO E ANTI-UV E PLACA DE PROTEÇÃO CONTRA SUJEIRA. COMPOSTA COM FIOS DE NYLON E P.V.C (EMBORRACHADA E ENCERADA). LONA OPACA: POSSUI EM SEU LADO AVESSO UMA CAMADA DE PVC ESPECIAL NA COR GELO, QUE BLOQUEIA A PASSAGEM DE LUZ REDUZINDO O AQUECIMENTO PROVOCADO PELO SOL. PERFIS DE AÇO CARBONO; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS GALVANIZADAS. TRATAMENTOS DAS SUPERFÍCIES. TODOS OS PERFIS METÁLICOS, APÓS O CORTE, FURAÇÕES E MANIPULAÇÕES, DEVEM SER EM SEGUIDA PINTADOS DE TINTA PRÓPRIA. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO.	UN	1,00			
00032223	TOLDO 0,70CM DE ALTURA X 2,30M DE LARGURA - ESF GUANABARA - LONA SINTÉTICA OU VINÍLICA, LAMINADO VINÍLICO IMPERMEÁVEL, QUE POSSUI ADITIVO ANTIMOFO E ANTI-UV E PLACA DE PROTEÇÃO CONTRA SUJEIRA. COMPOSTA COM FIOS DE NYLON E P.V.C (EMBORRACHADA E ENCERADA). LONA OPACA: POSSUI EM SEU LADO AVESSO UMA CAMADA DE PVC ESPECIAL NA COR GELO, QUE BLOQUEIA A PASSAGEM DE LUZ REDUZINDO O AQUECIMENTO PROVOCADO PELO SOL. PERFIS DE AÇO CARBONO; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS GALVANIZADAS. TRATAMENTOS DAS SUPERFÍCIES. TODOS OS PERFIS METÁLICOS, APÓS O CORTE, FURAÇÕES E MANIPULAÇÕES, DEVEM SER EM SEGUIDA PINTADOS DE TINTA PRÓPRIA. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO.	UN	3,00			
00032232	TOLDO 0,70CM DE ALTURA X 2,30M DE LARGURA - ESF QUILOMBO - LONA SINTÉTICA OU VINÍLICA, LAMINADO VINÍLICO IMPERMEÁVEL, QUE POSSUI ADITIVO ANTIMOFO E ANTI-UV E PLACA DE PROTEÇÃO CONTRA SUJEIRA. COMPOSTA COM FIOS DE NYLON E P.V.C (EMBORRACHADA E ENCERADA). LONA OPACA: POSSUI EM SEU LADO AVESSO UMA CAMADA DE PVC ESPECIAL NA COR GELO, QUE BLOQUEIA A PASSAGEM DE LUZ REDUZINDO O AQUECIMENTO PROVOCADO PELO SOL. PERFIS DE AÇO CARBONO;	UN	3,00			

ANEXO 01 - B - LOTES

	PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS GALVANIZADAS. TRATAMENTOS DAS SUPERFÍCIES. TODOS OS PERFIS METÁLICOS, APÓS O CORTE, FURAÇÕES E MANIPULAÇÕES, DEVEM SER EM SEGUIDA PINTADOS DE TINTA PRÓPRIA. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO.					
00032224	TOLDO 4,00M DE ALTURA X 3,10M DE LARGURA - ESF GUANABARA - LONA SINTÉTICA OU VINÍLICA, LAMINADO VINÍLICO IMPERMEÁVEL, QUE POSSUI ADITIVO ANTIMOFO E ANTI-UV E PLACA DE PROTEÇÃO CONTRA SUJEIRA. COMPOSTA COM FIOS DE NYLON E P.V.C (EMBORRACHADA E ENCERADA). LONA OPACA: POSSUI EM SEU LADO AVESSO UMA CAMADA DE PVC ESPECIAL NA COR GELO, QUE BLOQUEIA A PASSAGEM DE LUZ REDUZINDO O AQUECIMENTO PROVOCADO PELO SOL. PERFIS DE AÇO CARBONO; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS GALVANIZADAS. TRATAMENTOS DAS SUPERFÍCIES. TODOS OS PERFIS METÁLICOS, APÓS O CORTE, FURAÇÕES E MANIPULAÇÕES, DEVEM SER EM SEGUIDA PINTADOS DE TINTA PRÓPRIA. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO.	UN	1,00			
00032233	TOLDO 4,00M DE ALTURA X 3,10M DE LARGURA - ESF QUILOMBO - LONA SINTÉTICA OU VINÍLICA, LAMINADO VINÍLICO IMPERMEÁVEL, QUE POSSUI ADITIVO ANTIMOFO E ANTI-UV E PLACA DE PROTEÇÃO CONTRA SUJEIRA. COMPOSTA COM FIOS DE NYLON E P.V.C (EMBORRACHADA E ENCERADA). LONA OPACA: POSSUI EM SEU LADO AVESSO UMA CAMADA DE PVC ESPECIAL NA COR GELO, QUE BLOQUEIA A PASSAGEM DE LUZ REDUZINDO O AQUECIMENTO PROVOCADO PELO SOL. PERFIS DE AÇO CARBONO; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS GALVANIZADAS. TRATAMENTOS DAS SUPERFÍCIES. TODOS OS PERFIS METÁLICOS, APÓS O CORTE, FURAÇÕES E MANIPULAÇÕES, DEVEM SER EM SEGUIDA PINTADOS DE TINTA PRÓPRIA. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO.	UN	2,00			
00032225	TOLDO 4,00M DE ALTURA X 5,90M DE LARGURA - ESF GUANABARA - LONA SINTÉTICA OU VINÍLICA, LAMINADO VINÍLICO IMPERMEÁVEL, QUE POSSUI ADITIVO ANTIMOFO E ANTI-UV E PLACA DE PROTEÇÃO CONTRA SUJEIRA. COMPOSTA COM FIOS DE NYLON E P.V.C (EMBORRACHADA E ENCERADA). LONA OPACA: POSSUI EM SEU LADO AVESSO UMA CAMADA DE PVC ESPECIAL NA COR GELO, QUE BLOQUEIA A PASSAGEM DE LUZ REDUZINDO O AQUECIMENTO PROVOCADO PELO SOL. PERFIS DE AÇO CARBONO; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS GALVANIZADAS. TRATAMENTOS DAS SUPERFÍCIES. TODOS OS PERFIS METÁLICOS, APÓS O CORTE, FURAÇÕES E MANIPULAÇÕES, DEVEM SER EM SEGUIDA PINTADOS DE TINTA PRÓPRIA. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO.	UN	1,00			

ANEXO 01 - B - LOTES

00032231	TOLDO 0,70CM DE ALTURA X 1,30M DE LARGURA - UBS TRINDADE - LONA SINTÉTICA OU VINÍLICA, LAMINADO VINÍLICO IMPERMEÁVEL, QUE POSSUI ADITIVO ANTIMOFO E ANTI-UV E PLACA DE PROTEÇÃO CONTRA SUJEIRA. COMPOSTA COM FIOS DE NYLON E P.V.C (EMBORRACHADA E ENCERADA). LONA OPACA: POSSUI EM SEU LADO AVESSO UMA CAMADA DE PVC ESPECIAL NA COR GELO, QUE BLOQUEIA A PASSAGEM DE LUZ REDUZINDO O AQUECIMENTO PROVOCADO PELO SOL. PERFIS DE AÇO CARBONO; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS GALVANIZADAS. TRATAMENTOS DAS SUPERFÍCIES. TODOS OS PERFIS METÁLICOS, APÓS O CORTE, FURAÇÕES E MANIPULAÇÕES, DEVEM SER EM SEGUIDA PINTADOS DE TINTA PRÓPRIA. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO – LOCAL: TRINDADE - 20 KM DE DISTÂNCIA EM RELAÇÃO A SEDE DO	UN	2,00			
	Quantidade		***27,00***	***Valor Total do Lote***		

00008	**LOTE 08**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00030115	VIDRO TEMPERADO 5MM - DESCRIÇÃO: - VIDRO 5MM TRANSPARENTE TEMPERADO, INSTALADO COM FERRAGENS CROMADAS APROPRIADAS AO SERVIÇO A SER EXECUTADO; - INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.	M²	100,00			
00030125	VIDRO LISO 4MM - COM SERVICO DE INSTALACAO - DESCRIÇÃO: - VIDRO LISO INCOLOR DE 4MM, INSTALADO CONFORME AS NECESSIDADES DA MONTAGEM DAS DIVISÓRIAS EM PAINEL CELULAR; - INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.	M²	100,00			
	Quantidade		***200,00***	***Valor Total do Lote***		
				Valor Total Geral		