Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo
Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO

Processo Nº 002328/2018

Ítem(*)	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Qtd*	*Unitário*	*Valor Total*
00001	00030117	CAIXA DE LUZ PARA DRYWALL 4" X 2" - COM SERVICO DE INSTALACAO descrição: - desenvolvido especialmente para paredes de gesso acartonado, medindo 4 x 2; - instalação completa com todos os acessórios necessários para fixação, apoio e outros que forem necessários.	UN	750	3,96	2.970,00
00002	00030118	CAIXA DE LUZ PARA DRYWALL 4" X 4" - COM SERVICO DE INSTALACAO descrição: - desenvolvido especialmente para paredes de gesso acartonado, medindo 4 x 4; - instalação completa com todos os acessórios necessários para fixação, apoio e outros que forem necessários.	UN	300	4,38	1.314,00
00003	00030119	CAIXA DE PASSAGEM PEQUENA - COM SERVICO DE INSTALACAO descrição: - desenvolvido especialmente para paredes de gesso acartonado com a função de permitir a passagem, derivação e acesso as redes elétricas e lógica, permitindo manutenções periódicas no cabeamento; - em pvc isolante antichamas, de embutir, com 140mm x 150mm x 75mm (a x l x c); - instalação completa com todos os acessórios necessários para fixação, apoio e outros que forem necessários.	UN	75	10,85	813,75
00004	00030120	CAIXAS DE PASSAGEM GRANDE - COM SERVICO DE INSTALACAO descrição: - desenvolvido especialmente para paredes de gesso acartonado com a função de permitir a passagem, derivação e acesso as redes elétricas e lógica, permitindo manutenções periódicas no cabeamento; - em pvc isolante antichamas, de embutir, com 310mm x 330mm x 75mm (a x l x c); - instalação completa com todos os acessórios necessários para fixação, apoio e outros que forem necessários.	UN	75	28,48	2.136,00
00005	00030128	DIVISORIA 114,5 MM DRYWALL COM PLACAS CIMENTICIA IMPERMEABILIZADAS - COM SERVICO DE INSTALACAO divisória drywall com placas cimenticia impermeabilizadas ferragens steel framing. divisória em placa cimentícia na parte externa e placa em gesso acartonado na parte interna, com espessura total da parede de 114,5 mm; a parede deverá conter placas cimentícia de 12mm de espessura na parte externa e placa de gesso acartonado de 12,5mm de espessura na parte interna, com espessura da estrutura de 70mm e espaçamento entre eixo de 400mm; as ferragens deverão ser de steel frame com 0,95mm de espessura, lã de vidro com densidade de 14 kg/m3 e espessura de 50mm, deverá possuir isolamento acústico, banda acústica/tyvek; as placas deverão ser fixadas com parafusos auto atarraxante, cabeça trombeta, ponta broca com asas, anodizado e juntas tratadas com fitas e massa apropriadas a divisória na área externa e interna, conforme sistema normatizado e recomendado pelo fabricante, tanto para placa cimentícia como para gesso acartonado; acabamento parte interna: as divisórias deverão ser impermeabilizadas	M²	1500	367,27	550.905,00

ORÇAMENTO ESTIMADO

Processo Nº 002328/2018

Ítem(*)	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Qtd*	*Unitário*	*Valor Total*
		com seladora, em seguida receber duas demãos de massa corrida, depois deverão ser lixadas, novamente aplicada seladora e por fim pintadas com duas demãos de tinta pva (tinta de primeira linha); acabamento parte externa: o espaçamento entre as placas deverá ser de 3mm, a junta deverá estar limpa para perfeita aderência do selante, que deverá ser aplicado. juntas com baixo relevo deverá ser feita a deposição direta de uma fina camada de selante, juntas niveladas deverá ser inserido um cordão de polietileno expandido ou similar, a cabeça dos parafusos de fixação das placas deverão ser tratados com massa para juntas em duas demãos com espaçamento de cura entre elas de 4 horas, após a secagem os pontos de massa deverão ser lixados para eliminar saliências e rebarbas, tratamento de juntas invisível, pintura com duas demãos de tinta acrílica à base de água (tinta de primeira linha); instalação de eletrodutos corrugados produzidos em pvc anti-chama de 1 polegada sendo uma para rede elétrica e outra para rede lógica, podendo em casos específicos utilizar 4 eletrodutos, para atender projetos de telecomunicação.				
00006	00030127	DIVISORIA 90,5 MM DRYWALL COM PLACAS CIMENTICIA IMPERMEABILIZADAS - COM SERVICO DE INSTALACAO divisória drywall com placas cimenticia impermeabilizadas ferragens steel framing. divisória em placa cimentícia na parte externa e placa em gesso acartonado na parte interna, com espessura total da parede de 90,5 mm; a parede deverá conter placas cimentícia de 8mm de espessura na parte externa e placa de gesso acartonado de 12,5mm de espessura na parte interna, com espessura da estrutura de 70mm e espaçamento entre eixo de 400mm; as ferragens deverão ser de steel frame com 0,95mm de espessura, lã de vidro com densidade de 14 kg/m3 e espessura de 50mm, deverá possuir isolamento acústico, banda acústica/tyvek; as placas deverão ser fixadas com parafusos auto atarraxante, cabeça trombeta, ponta broca com asas, anodizado e juntas tratadas com fitas e massa apropriadas a divisória na área externa e interna, conforme sistema normatizado e recomendado pelo fabricante, tanto para placa cimentícia como para gesso acartonado; acabamento parte interna: as divisórias deverão ser impermeabilizadas com seladora, em seguida receber duas demãos de massa corrida, depois deverão ser lixadas, novamente aplicada seladora e por fim pintadas com duas demãos de tinta pva (tinta de primeira linha); acabamento parte externa: o espaçamento entre as placas deverá ser de 3mm, a junta deverá estar limpa para perfeita aderência do selante, que deverá ser aplicado. juntas com baixo relevo deverá ser feita a deposição direta de uma fina camada de selante, juntas niveladas deverá ser inserido um cordão de polietileno expandido ou similar, a cabeça dos parafusos de fixação das placas deverão ser tratados com massa para juntas em duas demãos com espaçamento de cura entre elas de 4 horas, após a secagem os pontos de massa deverão ser lixados para eliminar saliências e rebarbas, tratamento de juntas invisível, pintura com duas demãos de tinta acrílica à base de água (tinta de primeira linha); instalação de eletrodutos corrugados produzidos em pvc anti-chama de 1	M²	500	349,96	174.980,00

ORÇAMENTO ESTIMADO

Processo Nº 002328/2018

Ítem(*)	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Qtd*	*Unitário*	*Valor Total*
		polegada sendo uma para rede elétrica e outra para rede lógica, podendo em casos específicos utilizar 4 eletrodutos, para atender projetos de telecomunicação.				
00007	00030109	DIVISORIA DRYWALL 115MM ELETRODUTOS CORRUGADOS - COM SERVICO DE INSTALACAO descrição: - divisória em gesso acartonado com espessura total da parede de 115 mm; - a parede deverá conter placas de 12,5mm e espessura da estrutura de 90 mm, com espaçamento entre eixo de 600mm; - as placas deverão ser fixadas com parafusos auto atarraxante anodizado e juntas tratadas com fitas e massa apropriadas a divisória; - as divisórias deverão ser impermeabilizadas com seladora, em seguida receber duas demãos de massa corrida, depois deverão ser lixadas, novamente aplicada seladora e por fim pintada com duas demãos de tinta pva (tinta de primeira linha); - instalação de eletrodutos corrugados produzidos em pvc anti-chama de 1 polegada sendo uma para rede elétrica e outra para rede lógica, podendo em casos específicos utilizar 4 eletrodutos, para atender projetos de telecomunicação; - instalação completa com todos os acessórios necessários para fixação, apoio e outros que forem necessários.	M²	400	135,00	54.000,00
00008	00030110	DIVISORIA DRYWALL 115MM MANTA NAO COMBUSTIVEL - COM SERVICO DE INSTALACAO descrição: - divisória em gesso acartonado com espessura total da parede de 115 mm; - a parede deverá conter placas de 12,5mm e espessura da estrutura de 90 mm, com espaçamento entre eixo de 600mm; - as placas deverão ser fixadas com parafusos auto atarraxante anodizado e juntas tratadas com fitas e massa apropriadas a divisória; - as divisórias deverão ser impermeabilizadas com seladora, em seguida receber duas demãos de massa corrida, depois deverão ser lixadas, novamente aplicada seladora e por fim pintada com duas demãos de tinta pva (tinta de primeira linha); - instalação de eletrodutos corrugados produzidos em pvc anti-chama de 1 polegada sendo uma para rede elétrica e outra para rede lógica, podendo em casos específicos utilizar 4 eletrodutos, para atender projetos de telecomunicação; - instalação de manta não combustível para isolamento acústico e térmico entre as placas, na densidade de 50mm, com isolamento termo acústico, anti-mofo, antialérgico e antichamas; - instalação completa com todos os acessórios necessários para fixação, apoio e outros que forem necessários.	M²	125	135,00	16.875,00
00009	00030107	DIVISORIA DRYWALL 95MM ELETRODUTOS CORRUGADOS - COM SERVICO DE INSTALACAO descrição: - divisória drywall divisória em gesso acartonado com espessura total da parede de 95 mm; - a parede deverá conter placas de 12,5mm e espessura da estrutura de 70mm, com espaçamento entre eixo de 600mm; - as placas deverão ser fixadas com parafusos auto atarraxante anodizado e juntas tratadas com fitas e massa apropriadas a divisória; - as divisórias deverão ser impermeabilizadas com seladora, em seguida receber duas demãos de massa corrida, depois deverão ser lixadas, novamente aplicada seladora e por fim pintada com duas demãos de tinta pva (tinta de primeira linha);	M²	1500	119,00	178.500,00

ORÇAMENTO ESTIMADO

Processo Nº 002328/2018

Ítem(*)	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Qtd*	*Unitário*	*Valor Total*
		- instalação de eletrodutos corrugados produzidos em pvc anti-chama de 1 polegada sendo uma para rede elétrica e outra para rede lógica, podendo em casos específicos utilizar 4 eletrodutos, para atender projetos de telecomunicação.				
00010	00030108	DIVISORIA DRYWALL 95MM MANTA NAO COMBUSTIVEL - COM SERVICO DE INSTALACAO descrição: - divisória em gesso acartonado com espessura total da parede de 95 mm; - a parede deverá conter placas de 12,5mm e espessura da estrutura de 70 mm, com espaçamento entre eixo de 600mm; - as placas deverão ser fixadas com parafusos auto atarraxante anodizado e juntas tratadas com fitas e massa apropriadas a divisória; - as divisórias deverão ser impermeabilizadas com seladora, em seguida receber duas demãos de massa corrida, depois deverão ser lixadas, novamente aplicada seladora e por fim pintada com duas demãos de tinta pva (tinta de primeira linha); - instalação de eletrodutos corrugados produzidos em pvc anti-chama de 1 polegada sendo uma para rede elétrica e outra para rede lógica, podendo em casos específicos utilizar 4 eletrodutos, para atender projetos de telecomunicação; - instalação de manta não combustível para isolamento acústico e térmico entre as placas, na densidade de 50mm, com isolamento termo acústico, anti-mofo, antialérgico e antichamas.	M²	400	135,00	54.000,00
00011	00030123	DIVISORIA EM PAINEL CELULAR 35MM X 1.202MM X 2.110MM - COM SERVICO DE INSTALACAO descrição: - chapa dura de fibras de eucalipto prensada com acabamento em resina melamínica de baixa pressão, resistência superficial à abrasão e aos impactos e riscos; - medidas do painel 35mm x 1.202mm x 2.110mm; - os painéis deverão ser fornecidos com miolo mso (honey comb), capaz de absorver impactos e distribuí-los nos vários pontos que formam as colmeias; - ferragens em aço naval; - a cor da divisória e ferragens serão definhadas pela prefeitura municipal de iúna, conforme necessidades individuais; - instalação completa com todos os acessórios necessários para fixação, apoio e outros que forem necessários.	M²	650	99,00	64.350,00
00012	00030113	FORRO MINERAL REMOVIVEL COM FERRAGENS descrição: - forro não combustível, com borda rebaixada na cor branca, espessura de 19mm, ncr 0,65; - perfil na cor branco principal de 24mm, comprimento de 3.750 mm, travessas 625 mm, clicadas a 625mm x 625mm, cantoneiras 19mm x 24mm; - instalação completa com todos os acessórios necessários para fixação, apoio e outros que forem necessários, com espessura do forro 19 mm, ncr 0,65; - instalação completa com todos os acessórios necessários para fixação, apoio e outros que forem necessários.	M²	1750	91,38	159.915,00
00013	00030122	LUMINARIA ALETADA 2 X 16W/18W/20W descrição: - luminária de embutir, com aletas cromadas; - com dimensões de 31cm x 62cm (l x c); - desenvolvida especialmente para forros rebaixados; instalação completa com todos os acessórios necessários para fixação,	UN	65	100,16	6.510,40

ORÇAMENTO ESTIMADO

Processo Nº 002328/2018

Ítem(*)	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Qtd*	*Unitário*	*Valor Total*
		apoio e outros que forem necessários.				
00014	00030121	LUMINARIA ALETADA 4 X 16W/18W/20W descrição: - luminária de embutir, com aletas cromadas; com dimensões de 62cm x 62cm (l x c); - desenvolvida especialmente para forros rebaixados; - instalação completa com todos os acessórios necessários para fixação, apoio e outros que forem necessários.	UN	175	215,96	37.793,00
00015	00030114	MANTA PARA ISOLAMENTO ACUSTICO E TERMICO descrição: - manta não combustível com densidade de 75mm, isolamento termo acústico, anti-mofo, antialérgico antichamas; - instalação completa com todos os acessórios necessários para fixação, apoio e outros que forem necessários.	M²	1750	22,56	39.480,00
00016	00032211	PERSIANA 0,80CM DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA - ESF VILA NOVA vertical em pvc liso na cor azul claro com bandô, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em metal, suportes para parede inclusos. com serviço de instalação completo – local: sede do município.	UN	2	155,00	310,00
00017	00032210	PERSIANA 0,80CM DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA - ESF VILA NOVA vertical em pvc liso na cor azul claro com bandô, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em metal, suportes para parede inclusos. com serviço de instalação completo – local: sede do município.	UN	1	220,00	220,00
00018	00032221	PERSIANA 0,80CM DE ALTURA X 2,60M DE LARGURA - SETOR LABORATORIO SMS vertical em pvc liso na cor azul claro com bandô, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em metal, suportes para parede inclusos. com serviço de instalação completo – local: sede do município.	UN	1	250,00	250,00
00019	00032239	PERSIANA 0,80M DE ALTURA X 1,00M DE LARGURA vertical em pvc liso na cor azul, com bandô, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em metal, suportes para parede inclusos. com serviço de instalação completo – local: sede do município.	UN	1	122,00	122,00
00020	00032237	PERSIANA 0,80M DE ALTURA X 1,18M DE LARGURA vertical em pvc liso na cor azul, com bandô, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em metal, suportes para parede inclusos. com serviço de instalação completo – local: sede do município.	UN	1	139,00	139,00
00021	00032213	PERSIANA 0,90CM DE ALTURA X 1,60M DE LARGURA - ESF PITO vertical em pvc liso na cor azul claro com bandô, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em metal, suportes para parede inclusos. com serviço de instalação completo – local: sede do município.	UN	1	170,00	170,00
00022	00032212	PERSIANA 0,90CM DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA - ESF PITO vertical em pvc liso na cor azul claro com bandô, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em metal, suportes para parede inclusos. com serviço de instalação completo – local: sede do município.	UN	1	178,00	178,00
00023	00032216	PERSIANA 1,00M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA - ESF PEQUIA vertical em pvc liso na cor azul claro com bandô, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em metal, suportes para parede inclusos. com serviço de instalação completo – local: pequiá - 40 km de distância em	UN	1	135,00	135,00

ORÇAMENTO ESTIMADO

Processo Nº 002328/2018

Ítem(*)	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Qtd*	*Unitário*	*Valor Total*
		relação a sede do município.				
00024	00032209	PERSIANA 1,00M DE ALTURA X 2,10M DE LARGURA - ESF QUILOMBO vertical em pvc liso na cor azul claro com bandô, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em metal, suportes para parede inclusos. com serviço de instalação completo – local: sede do município.	UN	3	290,00	870,00
00025	00032236	PERSIANA 1,25M DE ALTURA X 0,70M DE LARGURA vertical em pvc liso na cor azul, com bandô, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em metal, suportes para parede inclusos. com serviço de instalação completo – local: sede do município.	UN	2	119,00	238,00
00026	00032219	PERSIANA 1,30M DE ALTURA X 1,50M DE LARGURA - UBS LARANJA DA TERRA vertical em pvc liso na cor azul claro com bandô, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em metal, suportes para parede inclusos. com serviço de instalação completo – local: laranja da terra - 45 km de distância em relação a sede do município.	UN	5	273,00	1.365,00
00027	00032235	PERSIANA 1,30M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA vertical em pvc liso na cor azul, com bandô, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em metal, suportes para parede inclusos. com serviço de instalação completo – local: sede do município.	UN	4	230,00	920,00
00028	00032234	PERSIANA 1,30M DE ALTURA X 2,00M DE LARGURA vertical em pvc liso na cor azul, com bandô, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em metal, suportes para parede inclusos. com serviço de instalação completo – local: sede do município.	UN	3	295,00	885,00
00029	00032215	PERSIANA 1,40M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA - ESF PEQUIA vertical em pvc liso na cor azul claro com bandô, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em metal, suportes para parede inclusos. com serviço de instalação completo – local: pequiá - 40 km de distância em relação a sede do município.	UN	3	190,00	570,00
00030	00032214	PERSIANA 1,40M DE ALTURA X 2,80M DE LARGURA - ESF PITO vertical em pvc liso na cor azul claro com bandô, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em metal, suportes para parede inclusos. com serviço de instalação completo – local: sede do município.	UN	1	480,00	480,00
00031	00032220	PERSIANA 1,55M DE ALTURA X 1,50M DE LARGURA - UBS LARANJA DA TERRA vertical em pvc liso na cor azul claro com bandô, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em metal, suportes para parede inclusos. com serviço de instalação completo – local: laranja da terra - 45 km de distância em relação a sede do município.	UN	1	358,00	358,00
00032	00027811	PERSIANA 1,75M DE ALTURA X 2,20M DE LARGURA vertical em pvc liso na cor cinza claro com bando, com trilho superior em aluminio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em metal, suportes para parede inclusos.	UN	5	513,33	2.566,65
00033	00032240	PERSIANA 1,75M DE ALTURA X 2,20M DE LARGURA - FAZENDA vertical em pvc liso na cor cinza claro, com bandô, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em metal, suportes para parede inclusos. com serviço de instalação completo – local: sede do município.	UN	10	450,00	4.500,00
00034	00032218	PERSIANA 1,80M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA - ESF NOSSA SENHORA DAS GRACAS vertical em pvc liso na cor azul claro com bandô, com trilho superior em	UN	3	400,00	1.200,00

ORÇAMENTO ESTIMADO

Processo Nº 002328/2018

Ítem(*)	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Qtd*	*Unitário*	*Valor Total*
		alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em metal, suportes para parede inclusos. com serviço de instalação completo – local: distrito de nossa senhora das graças - 7 km de distância em relação a sede do município.				
00035	00032206	PERSIANA 1,80M DE ALTURA X 2,00M DE LARGURA - PROCURADORIA vertical em pvc liso na cor azul, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior metal, suporte para parede incluso, com serviço de instalação completo. local: sede do município.	UN	4	420,00	1.680,00
00036	00032208	PERSIANA 1,80M DE ALTURA X 2,30M DE LARGURA - ESF QUILOMBO vertical em pvc liso na cor azul claro com bandô, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em metal, suportes para parede inclusos. com serviço de instalação completo – local: sede do município.	UN	3	565,00	1.695,00
00037	00032207	PERSIANA 2,00M DE ALTURA X 2,30M DE LARGURA - ESF QUILOMBO vertical em pvc liso na cor azul claro com bandô, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em metal, suportes para parede inclusos. com serviço de instalação completo – local: sede do município.	UN	5	670,00	3.350,00
00038	00032238	PERSIANA 2,20M DE ALTURA X 1,00M DE LARGURA vertical em pvc liso na cor azul, com bandô, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em metal, suportes para parede inclusos. com serviço de instalação completo – local: sede do município.	UN	1	259,00	259,00
00039	00032217	PERSIANA 2,30M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA - ESF PEQUIA vertical em pvc liso na cor azul claro com bandô, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em metal, suportes para parede inclusos. com serviço de instalação completo – local: pequiá - 40 km de distância em relação a sede do município.	UN	4	340,00	1.360,00
00040	00030124	PORTA EM PAINEL CELULAR - COM SERVICO DE INSTALACAO descrição: - chapa dura de fibras de eucalipto prensada com acabamento em resina melamínica de baixa pressão, resistência superficial à abrasão e aos impactos e riscos; - medidas do painel 35mm x 0,820mm x 2.110mm; - as portas deverão ser fornecidas com miolo mso (honey comb), capaz de absorver impactos e distribuí-los nos vários pontos que formam as colmeias; - ferragens em aço naval; - cor da porta e ferragens será definhada pela prefeitura municipal de iúna, conforme necessidades individuais; - instalação completa com todos os acessórios necessários para fixação, apoio e outros que forem necessários.	UN	75	236,40	17.730,00
00041	00030112	PORTAS E ADUELAS PARA DIVISORIAS DRYWALL ADUELAS DE 115MM - COM SERVICO DE INSTALACAO descrição: - portas medindo 2,10m x 0,80m (a x l), chapada de madeira angelim lisa; - alisar de 7 mm em angelim; - aduelas com espessura de 115mm; - fechaduras de alavanca e dobradiças; - lixadas, seladas, aplicação de verniz ou tinta pva (a ser definida); - instalação completa com todos os acessórios necessários para fixação, apoio e outros que forem necessários.	UN	75	270,99	20.324,25
00042	00030111	PORTAS E ADUELAS PARA DIVISORIAS DRYWALL ADUELAS DE 95MM - COM SERVICO DE INSTALACAO	UN	100	245,22	24.522,00

ORÇAMENTO ESTIMADO

Processo Nº 002328/2018

Ítem(*)	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Qtd*	*Unitário*	*Valor Total*
		descrição: - portas medindo 2,10m x 0,80m (a x l), chapada de madeira angelim lisa; - alisar de 7 mm em angelim; - aduelas com espessura de 95mm; - fechaduras de alavanca e dobradiças; - lixadas, seladas, aplicação de verniz ou tinta pva (a ser definida); - instalação completa com todos os acessórios necessários para fixação, apoio e outros que forem necessários.				
00043	00030116	RODAPE DE GRANITO - COM SERVICO DE INSTALACAO descrição: - cor preto, altura de 7cm, espessura de 2,5cm; - instalação completa com todos os acessórios necessários para fixação, apoio e outros que forem necessários.	M	1500	16,54	24.810,00
00044	00032231	TOLDO 0,70CM DE ALTURA X 1,30M DE LARGURA - UBS TRINDADE lona sintética ou vinílica, laminado vinílico impermeável, que possui aditivo antimofo e anti-uv e placa de proteção contra sujeira. composta com fios de nylon e p.v.c (emborrachada e encerada). lona opaca: possui em seu lado avesso uma camada de pvc especial na cor gelo, que bloqueia a passagem de luz reduzindo o aquecimento provocado pelo sol. perfis de aço carbono; parafusos, porcas e arruelas galvanizadas. tratamentos das superfícies. todos os perfis metálicos, após o corte, furações e manipulações, devem ser em seguida pintados de tinta própria. com serviço de instalação completo – local: trindade - 20 km de distância em relação a sede do município.	UN	2	210,00	420,00
00045	00032230	TOLDO 0,70CM DE ALTURA X 1,50M DE LARGURA - UBS LARANJA DA TERRA lona sintética ou vinílica, laminado vinílico impermeável, que possui aditivo antimofo e anti-uv e placa de proteção contra sujeira. composta com fios de nylon e p.v.c (emborrachada e encerada). lona opaca: possui em seu lado avesso uma camada de pvc especial na cor gelo, que bloqueia a passagem de luz reduzindo o aquecimento provocado pelo sol. perfis de aço carbono; parafusos, porcas e arruelas galvanizadas. tratamentos das superfícies. todos os perfis metálicos, após o corte, furações e manipulações, devem ser em seguida pintados de tinta própria. com serviço de instalação completo – local: laranja da terra - 45 km de distância em relação a sede do município.	UN	6	222,00	1.332,00
00046	00032227	TOLDO 0,70CM DE ALTURA X 1,60M DE LARGURA - ESF PITO lona sintética ou vinílica, laminado vinílico impermeável, que possui aditivo antimofo e anti-uv e placa de proteção contra sujeira. composta com fios de nylon e p.v.c (emborrachada e encerada). lona opaca: possui em seu lado avesso uma camada de pvc especial na cor gelo, que bloqueia a passagem de luz reduzindo o aquecimento provocado pelo sol. perfis de aço carbono; parafusos, porcas e arruelas galvanizadas. tratamentos das superfícies. todos os perfis metálicos, após o corte, furações e manipulações, devem ser em seguida pintados de tinta própria. com serviço de instalação completo – local: sede do município.	UN	1	250,00	250,00
00047	00032222	TOLDO 0,70CM DE ALTURA X 1,75M DE LARGURA - ESF VILA NOVA	UN	2	260,00	520,00

ORÇAMENTO ESTIMADO

Processo Nº 002328/2018

Ítem(*)	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Qtd*	*Unitário*	*Valor Total*
		lona sintética ou vinílica, laminado vinílico impermeável, que possui aditivo antimofo e anti-uv e placa de proteção contra sujeira. composta com fios de nylon e p.v.c (emborrachada e encerada). lona opaca: possui em seu lado avesso uma camada de pvc especial na cor gelo, que bloqueia a passagem de luz reduzindo o aquecimento provocado pelo sol. perfis de aço carbono; parafusos, porcas e arruelas galvanizadas. tratamentos das superfícies. todos os perfis metálicos, após o corte, furações e manipulações, devem ser em seguida pintados de tinta própria. com serviço de instalação completo – local: sede do município.				
00048	00032229	TOLDO 0,70CM DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA - ESF NOSSA SENHORA DAS GRACAS lona sintética ou vinílica, laminado vinílico impermeável, que possui aditivo antimofo e anti-uv e placa de proteção contra sujeira. composta com fios de nylon e p.v.c (emborrachada e encerada). lona opaca: possui em seu lado avesso uma camada de pvc especial na cor gelo, que bloqueia a passagem de luz reduzindo o aquecimento provocado pelo sol. perfis de aço carbono; parafusos, porcas e arruelas galvanizadas. tratamentos das superfícies. todos os perfis metálicos, após o corte, furações e manipulações, devem ser em seguida pintados de tinta própria. com serviço de instalação completo – local: nossa senhora das graças - 7 km de distância em relação a sede do município.	UN	3	298,00	894,00
00049	00032226	TOLDO 0,70CM DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA - ESF PITO lona sintética ou vinílica, laminado vinílico impermeável, que possui aditivo antimofo e anti-uv e placa de proteção contra sujeira. composta com fios de nylon e p.v.c (emborrachada e encerada). lona opaca: possui em seu lado avesso uma camada de pvc especial na cor gelo, que bloqueia a passagem de luz reduzindo o aquecimento provocado pelo sol. perfis de aço carbono; parafusos, porcas e arruelas galvanizadas. tratamentos das superfícies. todos os perfis metálicos, após o corte, furações e manipulações, devem ser em seguida pintados de tinta própria. com serviço de instalação completo – local: sede do município.	UN	1	298,00	298,00
00050	00032223	TOLDO 0,70CM DE ALTURA X 2,30M DE LARGURA - ESF GUANABARA lona sintética ou vinílica, laminado vinílico impermeável, que possui aditivo antimofo e anti-uv e placa de proteção contra sujeira. composta com fios de nylon e p.v.c (emborrachada e encerada). lona opaca: possui em seu lado avesso uma camada de pvc especial na cor gelo, que bloqueia a passagem de luz reduzindo o aquecimento provocado pelo sol. perfis de aço carbono; parafusos, porcas e arruelas galvanizadas. tratamentos das superfícies. todos os perfis metálicos, após o corte, furações e manipulações, devem ser em seguida pintados de tinta própria. com serviço de instalação completo – local: sede do município.	UN	3	320,00	960,00
00051	00032232	TOLDO 0,70CM DE ALTURA X 2,30M DE LARGURA - ESF QUILOMBO lona sintética ou vinílica, laminado vinílico impermeável, que possui aditivo antimofo e anti-uv e placa de proteção contra sujeira. composta com fios de nylon e p.v.c (emborrachada e encerada). lona opaca: possui em seu lado avesso uma camada de pvc especial na cor gelo, que bloqueia a passagem de luz reduzindo o aquecimento provocado pelo sol.	UN	3	320,00	960,00

ORÇAMENTO ESTIMADO

Processo Nº 002328/2018

Ítem(*)	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Qtd*	*Unitário*	*Valor Total*
		perfis de aço carbono; parafusos, porcas e arruelas galvanizadas. tratamentos das superfícies. todos os perfis metálicos, após o corte, furações e manipulações, devem ser em seguida pintados de tinta própria. com serviço de instalação completo – local: sede do município.				
00052	00032228	TOLDO 0,70CM DE ALTURA X 2,50M DE LARGURA - ESF PEQUIA lona sintética ou vinílica, laminado vinílico impermeável, que possui aditivo antimofo e anti-uv e placa de proteção contra sujeira. composta com fios de nylon e p.v.c (emborrachada e encerada). lona opaca: possui em seu lado avesso uma camada de pvc especial na cor gelo, que bloqueia a passagem de luz reduzindo o aquecimento provocado pelo sol. perfis de aço carbono; parafusos, porcas e arruelas galvanizadas. tratamentos das superfícies. todos os perfis metálicos, após o corte, furações e manipulações, devem ser em seguida pintados de tinta própria. com serviço de instalação completo – local: pequiá - 40 km de distância em relação a sede do município.	UN	2	320,00	640,00
00053	00032224	TOLDO 4,00M DE ALTURA X 3,10M DE LARGURA - ESF GUANABARA lona sintética ou vinílica, laminado vinílico impermeável, que possui aditivo antimofo e anti-uv e placa de proteção contra sujeira. composta com fios de nylon e p.v.c (emborrachada e encerada). lona opaca: possui em seu lado avesso uma camada de pvc especial na cor gelo, que bloqueia a passagem de luz reduzindo o aquecimento provocado pelo sol. perfis de aço carbono; parafusos, porcas e arruelas galvanizadas. tratamentos das superfícies. todos os perfis metálicos, após o corte, furações e manipulações, devem ser em seguida pintados de tinta própria. com serviço de instalação completo – local: sede do município.	UN	1	2.200,00	2.200,00
00054	00032233	TOLDO 4,00M DE ALTURA X 3,10M DE LARGURA - ESF QUILOMBO lona sintética ou vinílica, laminado vinílico impermeável, que possui aditivo antimofo e anti-uv e placa de proteção contra sujeira. composta com fios de nylon e p.v.c (emborrachada e encerada). lona opaca: possui em seu lado avesso uma camada de pvc especial na cor gelo, que bloqueia a passagem de luz reduzindo o aquecimento provocado pelo sol. perfis de aço carbono; parafusos, porcas e arruelas galvanizadas. tratamentos das superfícies. todos os perfis metálicos, após o corte, furações e manipulações, devem ser em seguida pintados de tinta própria. com serviço de instalação completo – local: sede do município.	UN	2	2.200,00	4.400,00
00055	00032225	TOLDO 4,00M DE ALTURA X 5,90M DE LARGURA - ESF GUANABARA lona sintética ou vinílica, laminado vinílico impermeável, que possui aditivo antimofo e anti-uv e placa de proteção contra sujeira. composta com fios de nylon e p.v.c (emborrachada e encerada). lona opaca: possui em seu lado avesso uma camada de pvc especial na cor gelo, que bloqueia a passagem de luz reduzindo o aquecimento provocado pelo sol. perfis de aço carbono; parafusos, porcas e arruelas galvanizadas. tratamentos das superfícies. todos os perfis metálicos, após o corte, furações e manipulações, devem ser em seguida pintados de tinta própria. com serviço de instalação completo – local: sede do município.	UN	1	3.980,00	3.980,00

Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo
Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO

Processo Nº 002328/2018

Ítem(*)	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Qtd*	*Unitário*	*Valor Total*
00056	00030125	VIDRO LISO 4MM - COM SERVICO DE INSTALACAO descrição: - vidro liso incolor de 4mm, instalado conforme as necessidades da montagem das divisórias em painel celular; - instalação completa com todos os acessórios necessários para fixação, apoio e outros que forem necessários.	M²	100	96,08	9.608,00
00057	00030115	VIDRO TEMPERADO 5MM descrição: - vidro 5mm transparente temperado, instalado com ferragens cromadas apropriadas ao serviço a ser executado; - instalação completa com todos os acessórios necessários para fixação, apoio e outros que forem necessários.	M²	100	250,00	25.000,00
						1.507.211,05