ANEXO 01 - B - LOTES

00001	**LOTE 01 (ÚNICO) - DISPUTA AMPLA**					
Código	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00018112	PASSEIO PAVIMENTADO EM BLOCOS DE CONCRETO ESP. = 6CM COLORIDO - RESISTÊNCIA 35 MPA, COLCHÃO DE AREIA 5CM, INCLUSIVE TRANSPORTE DOS BLOCOS E DA AREIA	M²	1.500,00			
00017270	PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDO, - colchão areia 5cm, inclusive fornecimento e transporte do paralelepípedo e areia, em Vias Urbanas	M²	500,00			
00017284	POCO DE VISITA (TUBO D->0,40 M) H->1,50 M COM TAMPAO F.F.A.P., INCLUSIVE ESCAVACAO - e transporte do tampão, em Vias Urbanas	UN	50,00			
00017268	PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) - esp.->08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas	M²	5.000,00			
00017276	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, - inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas	M	2.000,00			
00017285	POCO DE VISITA (TUBO D->0,60 M) H->1,70 M COM TAMPAO F.F.A.P., - inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas	UN	50,00			
00017271	PAVIMENTACAO COM PEDRA PORTUGUESA, - inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra portuguesa em Vias Urbanas	M²	500,00			
00017278	CORPO BSTC DIAMETRO 0,20 M C.S. PB INCLUSIVE ESCAVACAO, - reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas	M	500,00			
00017279	CORPO BSTC DIAMETRO 0,30 M C.S. PB INCLUSIVE ESCAVACAO, - reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas	M	800,00			
00017280	CORPO BSTC DIAMETRO 0,40 M C.S. PB INCLUSIVE ESCAVACAO, - reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas	M	800,00			
00017269	PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDO - sobre colchão areia esp.-> 5cm, inclus.fornecimento e transport. da areia, exclus. fornecim. e transp. Paralelepípedo	M²	500,00			
00017275	CAIACAO DE MEIO FIOS, SARJETAS, ETC. EM VIAS URBANAS -	M²	20.000,00			
00017287	CAIXA RALO COM GRELHA DE CONCRETO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS - CRG - VIAS URBANAS -	UN	100,00			
00017288	CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS -	UN	100,00			
00017281	CORPO BSTC DIAMETRO 0,60 M C.S. PB INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANA -	M	400,00			
00017261	DEMOLICAO E REMOCAO DE PAVIMENTO ASFALTICO -	M²	800,00			
00017263	MEIO FIO (ASSENTAMENTO), INCLUSIVE CAIACAO -	M	2.000,00			
00017262	MEIO FIO (REMOCAO E REASSENTAMENTO), INCLUSIVE CAIACAO -	M	3.000,00			
00017282	POCO DE VISITA EM BLOCO PRE-MOLDADO PARA D->0,30 E 0,40 M (0,80 X 0,8 0M), EM VIAS URBANAS -	UN	50,00			
00017283	POCO DE VISITA EM BLOCO PRE-MOLDADO PARA D->0,60 M (1,00 X 1,00 M), EM VIAS URBANAS -	UN	50,00			
00017272	REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS -	M	1.000,00			
00017273	REMOCAO E REASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE PERDAS EM VIAS URBANAS -	M²	15.000,00			
00017274	REMOCAO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, INCLUSIVE PERDAS EM VIAS URBANAS -	M²	2.000,00			

ANEXO 01 - B - LOTES

00017286	TAMPAO F.F.A.P. COM 100 KG, FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E TRANSPORTE EM VIAS URBANAS -	UN	50,00			
	Quantidade		***56.750,00***	***Valor Total do Lote***		
				Valor Total Geral		